

Kosztorys ofertowy

Obiekt	„Remont drogi leśnej Brzegi - Jałowe”.
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Kosztorys

„Remont drogi leśnej Brzegi - Jalone”.

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
			1. Oczyszczenie rowu z namułu i remont poboczy				
1	KNR 2-31 1403/04	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostaną wskazane podczas realizacji robót	m	936		
	KNR 2-31 1402/05		Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km śr. 7cm	m2	1 404		
			2. Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utwardzenie dl. 1km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót				
2	KNR 2-31 1004/06	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	3 276		
3	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2	m2	3 276		
4	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni kłincem 4/31,5 uzupełnienie ubytków 2-5cm śr. 5cm	m3	163,8		
5	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni grysem 4/8 uzupełnienie ubytków do 2cm śr. 3cm	m3	98,28		
6	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01a	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2	m2	3 276		
7	KNR 2-31 1002/02	D 05.03.08b	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2)	m2	3 276		
8	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.08b	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2)	m2	3 276		
9	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.09a	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2)	m2	3 276		
			<i>Uzupełnienie poboczy</i>				
10	KNR 2-31 0204/05	D 05.01.04a	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	1 404		
			3. Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP				
11			Rozebranie istniejących i Montaż wodołapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist. nawierzchni, wykonaniem ławy betonowej, odbudową nawierzchni. Dł. wodołapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót.	kpl.	7		
			Razem				
			Podatek VAT				
			Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

„Remont drogi leśnej Brzegi - Jałowe”.

Nr	Opis	Wartość
	1. Oczyszczenie rowu z namułu i remont poboczy	
	2. Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utwardzenie dł. 1km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót	
	3. Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	