INSTRUKCJE:

1. PO AKTUALIZACJI RYSUNKU-REWIZJA, RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ
2. DRZWI-NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU
3. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DLA DRZWI MIERZONA OD POSADZKI WYKOŃCZONEJ.
4.WYMIARY PODANO W cm, RZĘDNE POZIOMÓW PODANE W m, SPADKI W %
5.OKNA- NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY CZYLI OTWORU W MURZE.

POWOŁANIA:

1. OTWORY W ŚCIANACH KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW ORAZ PRZEKROJÓW Z ZALECANYMI P.POŻ, KATALOGEM DETALI
3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ
4. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI

UWAGI I ZASTRZEŻENIA:

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ,W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z GENERALNYM PROJEKTANTEM.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM,WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM.
3. WSZYSTKIE ZMIANY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
5. IZOLACJE PRZECIWWODNĄ WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIA, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA, WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ WIW WYKONAĆ W SPOSÓB SZCZELNY.
6. WSZYSTKIE ŚCIANY MUROWANE, WYDZIELAJĄCE POMIESZCZENIE TECHNICZNE I SZACHTY, WYKONAĆ PO WPROWADZENIU: URZĄDZEŃ,RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH.
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻ. WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.
8. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE WYPROWADZIĆ POMIĘDZY STROPAMI-ŚCIANY DZIAŁOWE POWINNY UTRZYMYWAĆ SWE PARAMETRY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI (OGNIOWE I AKUSTYCZNE)
9. PRZEJŚCIA PIONÓW WOD.-KAN., WENT, GRAWITACYJNEJ ITP NALEŻY USZCZELNIĆ PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPOŻAROWO, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ OGNIOWA PRZEGRÓD WYTYCZNYMI PRZECW POŻAROWYMI
10. WYSTEPUJACE W TEKŚCIE NAZWY I ZNAKI TOWROWE UŻYTO JEDYNIE W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TZW,STANARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH LUB WYGLADU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIAŁÓW O PRAMETRACH ROWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH OD ZAPROJEKTOWANYCH.
11. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE , POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE,ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEMDO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GP, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA.
12. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU DOTYCZĄCYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PRI NEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
13. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY;
14. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEŁNA ODPOWIEDZIALNŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU (PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO).
15. JEŻELI W OPINII WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZEŚĆ SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS., ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ PISEMNIE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY.

- PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ETAP REALIZACJI I A
- ETAP REALIZACJI I B
- ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ REI 120, PODZIAŁ NA STREFY
- D DŹWIGNIA PANICZNA
- K KLAMKA
- P POCHWYT PIONOWY
- KD KONTROLA DOSTĘPU

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt_studio@pro.onet.pl

architekt studio ilp

OBIEKT/ INWESTYCJA:	Przebudowa, rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w podziale na III etapy: - Etap I rozbudowa budynku WOMP o przychodnie, rejestrację i poradnie dla dzieci - Etap II rozbudowa budynku WOMP o część rehabilitacyjną - Etap III przebudowa istniejącego budynku.
ADRES INWESTYCJI:	ul. Nałęczowska 27a, 27c, 27d, 27-29, 31-33, 20-701 Lublin nr ew. 24/8, 26/2, 28/4, 29/11, 33/1, 33/4, 34/3, 37/2, fragment działki 33/5
INWESTOR:	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie ul. Nałęczowska 27 20-701 Lublin
BRANŻA:	ARCHITEKTURA — FAZA: PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY do decyzji nr 311/23 AB-BKI-IL6740.13.2023 z dn. 16.05.2023

PROJEKTANT:

dr Inż arch. Beata Kalika
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
upr.nr 19/1996

SPRAWDZIŁ:

mgr inż arch. Małgorzara Krupa
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
upr.nr 50/1997

NAZWA RYSUNKU:	RZUT PIWNICY	DATA: 10.2023	SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU:	AR-PI-01

ZASTRZEGA SI E WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJ ACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM, RYSUNEK NIEWOLNO MI HO KOPIOWA I WIEM BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+ 2012 - A.TE.ESTE