

PRZEDMIAR				
Przebudowa drogi gminnej nr 102817R w miejscowości Wólka Tanewska w km 1+285 - 2+244 wraz z remontem przepustów.				
Lp.	Podstawy	Rodzaj robót ilość jednostek przedmiarowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1			
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą L= 0,959 km	km	0,959
		Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste	ha	0,90
		Mechaniczne karczowanie drzew, drzewo Fi-35-50 cm	szt	40,00
2.	ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8			
	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie na całej szerokości jezdni wraz z usunięciem korzeni do głębokości 60 cm, kategoria gruntu II-VI	m2	200,00
2.1	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-IV, głębokość koryta 20cm.	m <sup>2</sup>	3644,20
3.	PODBUDOWY CPV 45233320-8			
3.1	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/ 31,5 mm, grubość warstwy 7 cm.	m <sup>2</sup>	3548,30
3.2	D-04.04.02 D-04.04.03	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm i tłucznia 20/63 mm śr. wymieszanych ze sobą w proporcjach 1:1 grubości 13 cm po zagęszczeniu.	m <sup>2</sup>	3644,20
4.	NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7			
4.2	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, warstwa wiążąca, wzmacniająca, grubość warstwy 4cm	m <sup>2</sup>	3452,40
4.3	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, grubość warstwy 3cm	m <sup>2</sup>	3356,50
4.	ODWODNIENIE CPV 45233000-0			
4.1	D-01.02.04	Rozebranie istniejących przepustów pod koroną drogi	szt.	1,00
4.2	D-06.02.01	Wykonanie przepustu pod koroną drogi fi 400 na ławie z kruszywa łamanego gr. 20 cm szt. 4 wraz ze ściankami czołowymi	m	6,00
4.3	D-03.01.06	Wykonanie dwóch ścianek czołowych betonowych prefacrykowanych fi 400	szt.	2,00
5.	POBOCZA CPV 45233000-8			

5.1	D 04.04.02	Umocnienie pobocza na szer. 0,5 m kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0-31,5, o grubości 7 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	959,00
-----	------------	---	----------------	--------