

## **PRZEDMIAR ROBÓT - część mieszkalna**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

NAZWA INWESTYCJI : Ułożenie wykładzin podłogowych w ciągach komunikacyjnych - część mieszkalna  
ADRES INWESTYCJI : Jaskulin 13, 58-170 Dobromierz  
INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASKULINIE  
ADRES INWESTORA : 58-170 Dobromierz, Jaskulin 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Pełka - Dyrektor Wydziału Inwestycji Remontów i Przetargów  
DATA OPRACOWANIA : 03 września 2020r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03 września 2020r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>roboty posadzkarskie</b>			
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - GRUNT szorstki	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01				
	analogia				
	parter klatka	5.50*3.85-1.60*2.25	m <sup>2</sup>	17.58	
	schodowa				
	parter korytarz	1.50*31.00	m <sup>2</sup>	46.50	
	I piętro klatka	2.10*4.30	m <sup>2</sup>	9.03	
	schodowa				
	I piętro kuchenka	2.10*4.30	m <sup>2</sup>	9.03	
	I piętro korytarz	1.50*31.00	m <sup>2</sup>	46.50	
				RAZEM	128.64
2	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej - ROZEBRANIE COKOŁÓW Z PŁYTEK GRES	m <sup>2</sup>		
d.1	0821-08				
	analogia				
	parter klatka	0.10*2*(5.50+3.85)	m <sup>2</sup>	1.87	
	schodowa				
	parter korytarz	0.10*2*(1.50+31.00)	m <sup>2</sup>	6.50	
	I piętro klatka	0.10*2*(2.10+4.30)	m <sup>2</sup>	1.28	
	schodowa				
	I piętro kuchenka	0.10*2*(2.10+4.30)	m <sup>2</sup>	1.28	
	I piętro korytarz	0.10*2*(1.50+31.00)	m <sup>2</sup>	6.50	
	minus drzwi	-0.10*32*1.00	m <sup>2</sup>	-3.20	
				RAZEM	14.23
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-02				
	1130-03				
	poz.1		m <sup>2</sup>	128.64	
				RAZEM	128.64
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01				
	poz.3		m <sup>2</sup>	128.64	
				RAZEM	128.64
5	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - HETEROGENICZNA WYKŁADZINA OBIEKTOWA.	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-01				
	parter klatka	5.50*3.85-1.60*2.25+0.10*2*(5.50+3.85)	m <sup>2</sup>	19.45	
	schodowa				
	parter korytarz	1.50*31.00+0.10*2*(1.50+31.00)	m <sup>2</sup>	53.00	
	I piętro klatka	2.10*4.30+0.10*2*(2.10+4.30)	m <sup>2</sup>	10.31	
	schodowa				
	I piętro kuchenka	2.10*4.30+0.10*2*(2.10+4.30)	m <sup>2</sup>	10.31	
	I piętro korytarz	1.50*31.00+0.10*2*(1.50+31.00)	m <sup>2</sup>	53.00	
				RAZEM	146.07
6	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-04				
	114				
	poz.5		m <sup>2</sup>	146.07	
				RAZEM	146.07
7	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy progowe - mosiężne	m		
d.1	1124-04				
	parter korytarz	16*1.00	m	16.00	
	I piętro kuchenka	1.00	m	1.00	
	I piętro korytarz	15*1.00	m	15.00	
				RAZEM	32.00