

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wygluszenie sali sportowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu  
ADRES INWESTYCJI : Brzezie 40, 63-800 Gostyń  
INWESTOR : Powiat Gostyński  
ADRES INWESTORA : ul. Wroclawska 256, 63-800 Gostyń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Nowaczyk  
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2024r.

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Lipiec 2024r.

Data zatwierdzenia

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	4
2	OKŁADZINY AKUSTYCZNE	5	6
3	MALOWANIE, ŚCIAN	7	9

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	d.1 wycena indywidualna	Zabezpieczenie podłóg i elementów wyposażenia na czas prowadzenia robót oraz demontaż zabezpieczeń i uporządkowanie po zakończeniu prac	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	d.1 KNR 2-02 1611-03	Rusztowania kolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
		6	kol.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
3	d.1 KNR 2-02 1611-03 z. sz. 5.24. 9926-03	Rusztowania kolumnowe wysokości do 8 m - przestawienie kolumny	kol.		
		24	kol.	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
4	d.1 wycena indywidualna	Przełożenie opraw oświetleniowych i elementów zamontowanych na suficie i ścianach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>OKŁADZINY AKUSTYCZNE</b>			
5	d.2 KNR AT-12 0201-04 analogia	Okładzina sufitu z płyt akustycznych gr. 35 mm typu Ecophon SuperG A na podkonstrukcji systemowej - kompletny system	m <sup>2</sup>		
		24,0*12,0	m <sup>2</sup>	288,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>288,000</b>
6	d.2 KNR AT-12 0101-04 analogia	Okładzina ścian z płyt akustycznych gr. 35 mm typu Ecophon SuperG na podkonstrukcji systemowej - kompletny system	m <sup>2</sup>		
		130,0	m <sup>2</sup>	130,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130,000</b>
<b>3</b>		<b>MALOWANIE, ŚCIAN</b>			
7	d.3 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>		
		(24,0*2+12,0*2)*8,3 -poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	597,600 -130,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>467,600</b>
8	d.3 NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
		poz.7	m <sup>2</sup>	467,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>467,600</b>
9	d.3 KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.7	m <sup>2</sup>	467,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>467,600</b>