


ZGODNIE Z ART.36a USTAWY PRAWO BUDOWLANE
KWALIFIKUJĘ ODSZCZEGÓLNIENIA (ZAZNACZONE NA
RYSUNKACH KOLOREM CZERWONYM) JAKO NIEISTOTNE.

NUMER	FUNKCJA	POWIERZCHNIA	WYSOKOŚĆ	POSADZKA	POSADZKA
01.	PRACOWNIA RTC	20,55 19,44	3,11	PCV	G-K modul 60x60
02.	STEROWNIA RTG	6,45 6,77	2,66	PCV	G-K modul 60x60
03.	ARCHIWUM RTG	8,66 8,48	2,66	PCV	G-K modul 60x60
04.	OPISOWNIA RTG	5,78 6,23	2,66	PCV	G-K modul 60x60
05.	PRACOWNIA USG I EEG	25,08 24,29	2,66	PCV	G-K modul 60x60
06.	HALL/POCZEKALNIA	23,97 23,38	2,66	PCV	G-K modul 60x60
07.	WIATROLAP	3,72	2,73	PCV	G-K modul 60x60
08.	WC PACJENTÓW	4,40 4,19	2,66	GRES	G-K modul 60x60
09.	POK. SOCJALNY	6,88 4,35	2,66	PCV	G-K modul 60x60
010.	KABINA PACJENTÓW	2,15 2,28	2,66	PCV	G-K modul 60x60
011.	SZATNIA	3,33 4,69	2,66	GRES	G-K modul 60x60
012.	ŁAZIENKA PERSONELU	2,73 2,37	2,66	GRES	G-K modul 60x60
RAZEM		113,64			

Nowielizacja ściennej okrągłej z grzałką elektryczną Ø112mm - szl2

RZECZOZNAWCA ds. ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Andrzej Hericht nr upr. 326/95
Kraków, dnia 07.03.2016
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami



- LEGENDA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - WYBURZENIA
 - ELEMENTY ŻELBETOWE
 - ZAMUROWANIA PROJEKTOWANE
CEGLA PEŁNA
 - ŚCIANY PROJEKTOWANE
SYSTEM HYBRYDOWY, DWUWARSTWOWY
RIGIPS DURALINE GR.15cm
 - PROJEKTOWANA WENTYLACJA
GRAWITACYJNA
 - WENTYLATOR WYCIAGOWY, WYDATEK 50m³/h
interkom umożliwiający łączność między
przewodzącym badanie i pacjentem

KKAD UL. SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKÓW
www.kkad.pl e-mail: biuro@kkad.pl
tel. 695 627 902 NIP 734-188-24-18

INWESTOR: SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr. J. BABIŃSKIEGO SP ZOZ
ul. J. BABIŃSKIEGO 29, KRAKÓW

NAZWA INWESTYCJI: REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU 102A
NA POTRZEBY PRACOWNI RTG I USG

RZUT PARIETU - PRZECIENIE W PRZEBUDOWIE
PROJEKTOWAŁ: arch. TOMASZ KOCEMBA MPOIA 006/2006-1 (30.03.2016) ARCHITEKTURA

STADIUM: P.B.
DATA: 12.01.16
SKALA: 1:100
SPRAWOWZIEL: arch. Joanna Gawrecka MPOIA 082/2008 NR RYS. 3

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z uwagami)
- br m
mgr inż. Anna Jamka
rzeczoznawca
ds. sanitarnych i higienicznych
upr. nr 12-18-00
w zakresie: b.d. graniczeń
tel. 12 415 52 61 lub 433 133
Data: 27.02.2016
Lp. oponii: 27.11.2016