

DA - stropodach

1. papa nawierzchniowa	
2. papa podkładowa	
3. stropopapa EPS 80	25,00 cm
4. folia paroizolacyjna	
5. beton zwykły	6,00 cm
6. strop DZ	24,00 cm
7. warstwa powietrzna	30,00 cm
8. beton zwykły	5,00 cm
9. strop DZ	24,00 cm
10. tynk cementowo-wapienny	1,50 cm

S1 - ściany zewnętrzne


1. tynk silikonowy	1,50 cm
2. styropian fasad. grafitowy	15,00 cm
3. cegła pełna (1+1/2)	38,00 cm
4. tynk cementowo-wapienny	1,50 cm

SG - ściany w gruncie

1. folia kubełkowa	0,40 cm
2. styropian XPS	10,00 cm
3. izolacja przeciwwilgociowa	0,40 cm
4. ściana fundamentowa	38,00 cm
5. tynk cementowo-wapienny	1,50 cm

TG - taras na gruncie

1. EPDM z lepiszczem	10,00 mm
2. SBR z lepiszczem	40,00 mm
3. beton	10,00 cm
4. beton zbrojony	15,00 cm
5. piasek zagęszczony	15,00 cm



Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski .

Biuro usług projektowo-wykonawczych archpeak		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: UL. SULECHOWSKA 33/2 ZIELONA GÓRA 65-022 NIP: 929-175-43-39			
TYTUŁ/OBIĘKT/ADRES:		Budowa placu zabaw, wiaty na wózek dziecięcy wraz z przebudową pomieszczeń i chodników oraz termomodernizacją budynku przedszkola nr 5 w Lubsku - jako ETAP I inwestycji polegającej na budowie pergoli tarasowej, placu zabaw, wiaty na wózek dziecięcy, przebudowie pomieszczeń przedszkola nr 5 i przebudowie chodników na terenie przedszkola, dz. nr 175/4, obręb 0005 w Lubsku przy ul. Korczaka; dla potrzeb projektu pn. "Złobek nr 2 w Lubsku"			
INWESTOR/ADRES:		Gmina Lubsko z siedzibą Urząd Miejski w Lubsku Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko	DATA: 10.2023		
FAZA OPRACOWANIA:		PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY	SKALA: 1:100		
TYTUŁ RYSUNKU:		PRZĘKROJE			
BRANŻA:		ARCHITEKTONICZNA	NUMER UPRAWNIENIER:	PODPIS:	RYS. NR A.T.04
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Klaudia Gruszecka UPRAWNIENIA W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ	LOIA/26/2008/GW		
OPRACOWANIE:		mgr inż. arch. Katarzyna Wyczałkowska	-		TOM NR III.A