

Numer pozycji	Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
REMONT DROGI GMINNEJ NR 004650F UL. AKACJOWA M. CZECHÓW			
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
D-01.01.01	Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym	km	0,2847
D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni wraz z podbudową, grubość nawierzchni do 30 cm	m ²	1417,81
2	KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA		
D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI gł. Koryta do 20 cm	m ²	1417,81
3	PODBUDOWY		
D-04.05.01.	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, grubość 10cm o wytrzymałości Rm=2,5MPa	m ²	1417,81
D-05.02.01.	Wykoanie podbudowy z tłucznia kamiennego, warstwa dolna grubość warstwy 20cm 0/31,5 (skała lita)	m ²	1190,05
4	NAWIERZCHNIA		
D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem z AC11S 50/70	m ²	1087,55
D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5cm z AC16W 50/70 wraz z oczyszczeniem i skropieniem	m ²	1133,11
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
D-06.01.01.	Plantowanie skarp nasypów i wykopów - pobocze humusowanie gr. 10cm	m ²	418,63