




Płyta fundamentowa PF1 - zbrojenie dolne
h=35cm



Płyta fundamentowa PF1 - zbrojenie górné
h=35cm



Uwaga: wypusty pod słupy żelbetowe zgodnie z rysunkiem K-7
pręty nr 23

UWAGI:
- rozaptrywać łącznie z rysunkiem detali konstrukcyjnych K-8
- wypusty pod słupy żelbetowe wykonać zgodnie z rys K-7 - pręt 23

Beton dla konstrukcji klasy nie niższej niż C30/37 (W6 dla konstrukcji podziemnych)
Stal zbrojeniowa prętów montażowych B500B
Stal zbrojeniowa (strzemiona, pręty montażowe) StOS
Ściany fundamentowe: z pustaków szalunkowych 25 C25/30, zbrojone i wypełnione betonem C25/30
Ściany nadziemne: z pustaków szczelinowych typu Portoherm klasy wytrzymałości 15MPa, na zaprawie klasy M10
otulina dolna i boczna zbrojenia fundamentów: cmin=70mm
otulina górna fundamentów: cmin=30mm
otulina zbrojenia konstrukcji stropów: cmin=30mm
otulina zbrojenia konstrukcji podciągów: cmin=40mm
otulina zbrojenia konstrukcji nadziemnych: cmin=30mm
Stal profili stalowych S235

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------|---|----------------------------|
| BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE SŁUŻBY ZDROWIA Sp. z o.o. KATOWICE ul. PANEWNICKA 22 | | | |  | |
| TEMAT: | | ROZBUDOWA PARTERU SKRZYDŁA "B" W RAMACH PRZEBUDOWY WOJEWÓDZKIEJ PRZYCHODNI ONKOLOGICZNEJ SP ZOZ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU. | | | |
| BRANŻA | KONSTRUKCJA | STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY | | S-567/2022 |
| INWESTOR | SP ZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGICZNE im.prof.T.Koszarowskiego 45-061 OPOLE; ul. KATOWICKA 66a | | | | |
| OBIEKT | SP ZOZ 45-061 OPOLE, UL.KATOWICKA 66a; DZIAŁKA NR: 28/5; K.M.46, OBRĘB OPOLE | | | | |
| TREŚĆ | PŁYTA FUNDAMENTOWA ZBROJENIE | | | | |
| PROJEKTANT | mgr inż. Piotr Kincel upr. proj. nr 4/08/SLOKK | | SPRAWDZIŁ | mgr inż. Iwona KINCEL nr upr. bud: 657/90 | SKALA 1:50 |
| | | | | | DATA 30.08.2022 NR RYS K-5 |