


UWAGA! NA WSZYSTKICH PRZELISZCACH INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZAMONTOWAĆ KLAPY PRZECIWPÓŻAROWE. INSTALACJE WENTYLACJI ROZPROMIADZIC POD STROPIEM. NA CZAS MONTAŻU NALEŻY ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO SZACHTOWI WENTYLACYJNYCH PRZYMAGNINIUJĄ JEDNĄ ŚCIANĄ KAŻDEGO SZACHTU POWINNA BYĆ OTWARTA. PRZYSLUNEK ROZPARYWAC RAZEM Z INNYMI BRANŻAMI.



OZNACZENIA

- jednostka sufitowa klimatyzacji
 $Q_{chnom}=2,20 \text{ kW}$
 $Q_{gnom}=2,50 \text{ kW}$
 $N_{el}=0,02 \text{ kW}$
 wym. 208/570/570 mm
 $m=14 \text{ kg}$

jednostka ścienna klimatyzacji
 $Q_{chnom}=1,20 \text{ kW}$
 $Q_{gnom}=1,40 \text{ kW}$
 $N_{el}=0,02 \text{ kW}$
 wym. 299/773/237 mm
 $m=11 \text{ kg}$

jednostka sufitowa klimatyzacji
 $Q_{chnom}=2,80 \text{ kW}$
 $Q_{gnom}=3,20 \text{ kW}$
 $N_{el}=0,02 \text{ kW}$
 wym. 208/570/570 mm
 $m=14 \text{ kg}$

przewody freonowe ciecz/gaz

przewody wodne

układ czepny i nawiewny z centrali CNW1

układ wyrzutowy i wyrzutowy z centrali CNW1

proj. nawietrzak w istniejącym oknie

klapa ppoz

kratka transferowa w dolnej części drzwi

pow netto 220 cm²

BIURO				PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE SŁUŻBY ZDROWIA Sp. z o.o.			
KATOWICE ul. PANEWNICKA 22							
TEMAT:							
ROZBUDOWA PARTERU SKRZYDŁA "B" W RAMACH PRZEBUDOWY WOJEWÓDZKIEJ PRZYCHODNI ONKOLOGICZNEJ SP ZOZ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU.							
BRANŻA		SANTARNA		STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY	
INWESTOR		SP ZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGICZNE im. prof. T. Koszarowskiego 45-061 OPOLE, ul. KATOWICKA 66a					
OBJEKT		SP ZOZ 45-061 OPOLE, UL. KATOWICKA 66a. DZIAŁKA NR: 28/5, K.M.46, OBRĘB OPOLE					
TREŚĆ		INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI RZUT PARTERU, ROZBUDOWA					
PROJEKTANT		mgr inż. DOMINIKA SŁAWICKA upr. proj. nr SLK/281/PWOS/08		SPRAWDZIŁ		mgr inż. MARCZEWNA BART upr. proj. nr SLK/2248/PWOS/08	
OPRACOWANIE		mgr inż. JOANNA ROGAŁA				SKALA 1:50	
				DATA		NR RYS	
				30.08.2022		S-2	