

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 311 z ul. Jeziorną w m. Komorniki.

Lp.	nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość zł
451 11200-0		ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ; ROBOTY ZIEMNE				
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
01.01.01		WYZNACZENIE TRASY I PKT. WYSOKOŚCIOWYCH				
1		wytyczenie osi projektowanych dróg	km	0,235		
01.02.04		ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG				
2		demontaż słupków znaków drogowych	szt.	10		
3		zdjęcie tablic znaków drogowych	szt.	15		
4		demontaż słupków hektometrowych (U-1a, U-1b)	szt.	4		
452 33252-0		ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG				
04.03.01		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
5		mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych (istn. nawierzchnia po frezowaniu), przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	3070		
04.08.01		WYRÓWNANIE PODBUDOWY				
6		warstwa wyrównawcza z AC 16W w ilości 50kg/m2	m2	210		
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
05.03.11		FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO				
7		frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy - grubość frezowania: 2 cm z odwozem do OD Opalenica	m2	3070		
05.03.13		NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)				
8		warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej, z SMA11 grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	3070		
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
06.03.01a		UMOCNIENIE POBOCZY				
9		Ścięcie poboczy grubości do 20 cm (szer. 1,0 m) z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	m2	330		
10		Umocnienie poboczy z poferezu o grubości po zagęszczeniu: 10 cm (szer. 1,0 m) wraz ze skronieniem i zasznaniem kruszywem granitowym	m2	330		
07.00.00		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
07.01.01		OZNAKOWANIE POZIOME				
11		linie ciągłe, przerywane (grubowarstwowe, chemoutwardzalne o regularnej strukturze)	m2	209		
12		pozostałe znaki, strzałki i symbole (grubowarstwowe, chemoutwardzalne gładkie)	m2	34		
13		oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, chemoutwardzalne gładkie (białe) P-10	m2	86		
14		oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, chemoutwardzalne gładkie (w kolorze czerwonym)	m2	50		
15		odtworzenie petli indukcyjnych (dużych)	kpl.	4		
16		odtworzenie petli indukcyjnych (małych)	kpl.	16		
07.02.01		OZNAKOWANIE PIONOWE				
17		montaż słupków pojedynczych z rur stalowych o średnicy 65 mm do znaków drogowych wraz z fundamentem	szt.	12		
18		przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych wielkości "średnie" z folii II generacji	szt.	7		
19		przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych wielkości "średnie" z folii III generacji (dotyczy B-20, D-6a)	szt.	3		
20		przymocowanie niepodświetlonych tablic drogowaskazowych - znaków kierunków i miejscowości [E] z folii II generacji	szt.	2		
21		przymocowanie podświetlonych tablic znaków drogowych wielkości "średnie" z folii III generacji (dotyczy C-9 aktywny)	szt.	1		
22		przymocowanie niepodświetlonych tabliczek znaków drogowych	szt.	1		
23		montaż gniazd RS do słupków znaków drogowych	szt.	2		
07.02.03		SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE I HEKTOMETROWE				
24		montaż słupków hektometrowych U-1a	szt.	2		
25		montaż słupków hektometrowych U-1b	szt.	2		
				netto		
				VAT 23%		
OGÓLEM				brutto		