

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich <DZ2 drzwi do mieszkania, jednoskrzydłowe z wizjerami oszklonymi>1,00* 1,00*2 <DZ6 drzwi wejściowe do szatni, dwuskrzydłowe bez nasświetla>2,05*1,00*2 <DZ7 drzwi do Sali gimnastycznej>2,05*1,00*2	m ² m ² m ² m ²	 2,000 4,100 4,100	 4,10
				RAZEM	10,200
2	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie ścian folią - w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich <DZ2 drzwi do mieszkania, jednoskrzydłowe z wizjerami oszklonymi>0,40* (1,96*2+1,00) <DZ6 drzwi wejściowe do szatni, dwuskrzydłowe bez nasświetla>0,40*(2,05+2* 2,35) <DZ7 drzwi do Sali gimnastycznej>0,40*(2,05+2*2,35)	m ² m ² m ² m ²	 1,968 2,700 2,700	 2,70
				RAZEM	7,368
3	analiza indy- widualna	Renowacja drzwi drewnianych zgodnie z programem prac konserwatorskich <DZ2 drzwi do mieszkania, jednoskrzydłowe z wizjerami oszklonymi>1,00*1,96 <DZ6 drzwi wejściowe do szatni, dwuskrzydłowe bez nasświetla>2,05*2,35 <DZ7 drzwi do Sali gimnastycznej>2,05*2,35	m ² m ² m ²	 1,960 4,818 4,818	 4,818
				RAZEM	11,596
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności <DZ2 drzwi do mieszkania, jednoskrzydłowe z wizjerami oszklonymi>0,10* (1,96*2+1,00)*2 <DZ6 drzwi wejściowe do szatni, dwuskrzydłowe bez nasświetla>0,10*(2,05+2* 2,35)*2 <DZ7 drzwi do Sali gimnastycznej>0,10*(2,05+2*2,35)*2	m ² m ² m ² m ²	 0,984 1,350 1,350	 1,350
				RAZEM	3,684
5	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji - Wykonanie wyprawek malarskich po pracach konserwa- torskich poz.4	m ² m ²	 3,684	 1,350
				RAZEM	3,684

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kalkulacja kosztorysowa obejmuje:

Odtworzenie 3 szt drzwi w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie

Zadanie polega odtworzeniu stolarki stanowiących integralną część zabytkowej architektury budynku szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną, obecnie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem istniejącej stolarki drzwiowej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi