

---

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów  
45000000-7 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Wydział Historyczny w Gdańsku i Biblioteka Ekonomiczna w Sopocie

ADRES INWESTYCJI: Gdańsk ul. Bielańska 5, Sopot ul. Armii Krajowej 110

NAZWA INWESTORA: UNIWERSYTET GDAŃSKI

ADRES INWESTORA: Gdańsk ul. Bażyńskiego 8

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Krzysztof Kołakowski

DATA OPRACOWANIA: 29.04.2024r.

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

29.04.2024r.

Data zatwierdzenia

Remont powierzchni papowych dachu na budynkach A,B i C Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego ,Gdańsk, ul. Bielańska 5 oraz tarasu Biblioteki Ekonomicznej w Sopocieul. Armii krajowej 110

Remont powierzchni papowych dachu na budynkach A,B i C Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Bielańska 5 oraz tarasu Biblioteki Ekonomicznej w Sopocieul. Armii krajowej 110  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont powierzchni papowych dachu na budynkach A,B i C Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Bielańska 5 oraz tarasu Biblioteki Ekonomicznej w Sopocieul. Armii krajowej 110</b>						
1			<b>Remont powierzchni papowych</b>			
1 d.1		SST Nr I/V-B-2024-KK	Oczyszczenia podłoża papowego	m2		
			650	m2	650,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>650,000</b>
2 d.1	KNR K-04 0101-01	SST Nr I/V-B-2024-KK	Oczyszczenie i zmycie podłoża -dotyczy zacieków na pasie ściennym podtynnowym	m2		
			650	m2	650,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>650,000</b>
3 d.1	KNR 4-01 0518-0501	SST Nr I/V-B-2024-KK	Posmarowanie powierzchni dachu - roztworem asfaltowym do konserwacji papy	m2		
			650	m2	650,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>650,000</b>
4 d.1	KNNR 2 0507-0112	SST Nr I/V-B-2024-KK	Pokrycie dachów papą zgrzewalną - jednowarstwowo papą wierzchniego krycia "Polbit WF"	m2		
			650	m2	650,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>650,000</b>
5 d.1	KNNR 2 0504-0710	SST Nr I/V-B-2024-KK	Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,50 mm w dachach krytych - papą lub dachówką - obróbek wywiewek kanalizacyjnych	szt		
			30	szt	30,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
6 d.1	KNR 4-01 0533-02	SST Nr I/V-B-2024-KK	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej- analogia wymiana zniszczonych obróbek blacharskich	m2		
			55	m2	55,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>55,000</b>
7 d.1	KNR 2-02 0506-02	SST Nr I/V-B-2024-KK	Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy stalowej ocynkowanej, o grubości - 0,50 mm, obróbek o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
			25	m2	25,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
8 d.1		SST Nr I/V-B-2024-KK	Remont wyjścia na dach	szt.		
			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Remont powierzchni papowych dachu na budynkach A,B i C Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego ,Gdańsk, ul. Bielańska 5 oraz tarasu Biblioteki Ekonomicznej w Sopocieul. Armii krajowej 110  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1		SST Nr I/V- B- 2024- KK	Roboty porzadkowe	r-g		
			80	r-g	80,000	
					RAZEM	<b>80,000</b>
10 d.1		SST Nr I/V- B- 2024- KK	Wywóz i utylizacja materiałów po remoncie -big-bag	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
<b>2</b>			<b>Remont tarasu</b>			
11 d.2	KNR K-04 0101-01	SST Nr I/V- B- 2024- KK	Oczyszczenie i zmycie podłoża -dotyczy zacieków na pasie ściennym podtynnowym	m2		
			60	m2	60,000	
					RAZEM	<b>60,000</b>
12 d.2	KNR 2-02 1118-01	SST Nr I/V- B- 2024- KK	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - układanych na zaprawie klejowej	m2		
			60	m2	60,000	
					RAZEM	<b>60,000</b>
13 d.2	KNR 2-02 1115-01	SST Nr I/V- B- 2024- KK	Warstwy wyrównujące i wygładzające - polimero-cementowe	m2		
			60	m2	60,000	
					RAZEM	<b>60,000</b>
14 d.2	KNR AT-27 0401-03	SST Nr I/V- B- 2024- KK	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1-3 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
			60	m2	60,000	
					RAZEM	<b>60,000</b>
15 d.2	KNR 2-02 1118-0821	SST Nr I/V- B- 2024- KK	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 cm, nieszkliwionych, , układanych na zaprawie klejowej do gresu, antypoślizgowe .do stosowania na zewnątrz woda i mrozoodporne	m2		
			60	m2	60,000	
					RAZEM	<b>60,000</b>
16 d.2		SST Nr I/V- B- 2024- KK	Oczyszczenie balustrady tarasowej	m2		
			45	m2	45,000	
					RAZEM	<b>45,000</b>

Remont powierzchni papowych dachu na budynkach A,B i C Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Bielańska 5 oraz tarasu Biblioteki Ekonomicznej w Sopocieul. Armii krajowej 110  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	KNR-SEK 2-02 1517-03	SST Nr I/V-B-2024-KK	Malowanie dwukrotne farbą chlorokauczkową powierzchni metalowych - elementów kratowych, bez szpachlowania	m2		
			45	m2	45,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
18 d.2	KNR 4-01 0701-08	SST Nr I/V-B-2024-KK	Odbicie tynków wewnętrznych, z zaprawy - cem.-wap., na stropach o pow. odbicia do 5 m2	m2		
			15	m2	15,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
19 d.2	KNR 4-01 0706-07	SST Nr I/V-B-2024-KK	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap., w miejscach zamurowanych lub zabetonowanych, na stropach, o pow. uzupełnienia ponad 0,1 do 0,25 m2	szt		
			15	szt	15,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
20 d.2	KNR 4-01 1204-08	SST Nr I/V-B-2024-KK	Przygotowanie powierzchni pod malowanie	m2		
			60	m2	60,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
21 d.2	NNRNKB 202 1134-01	SST Nr I/V-B-2024-KK	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
			60	m2	60,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
22 d.2	KNR 4-01 1204-0102	SST Nr I/V-B-2024-KK	Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbami - lateksowymi	m2		
			60	m2	60,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
23 d.2	KNR 2-02 1611-01	SST Nr I/V-B-2024-KK	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych, o wysokości - do 4 m, dla 1 kol.	kolumna		
			30	kolumna	30,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
24 d.2	KNR 2-02 1611-0101	SST Nr I/V-B-2024-KK	Koszt pracy rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych, o wysokości - do 4 m, dla 1 kol.	m-g		
			24	m-g	24,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>

Remont powierzchni papowych dachu na budynkach A,B i C Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego ,Gdańsk, ul. Bielańska 5 oraz tarasu Biblioteki Ekonomicznej w Sopocieul. Armii krajowej 110  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.2		SST Nr I/V- B- 2024- KK	Roboty porzadkowe	r-g		
			60	r-g	60,000	
					RAZEM	<b>60,000</b>
26 d.2		SST Nr I/V- B- 2024- KK	Wywóz i utylizacja materiałów po remoncie -big-bag	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 Remont powierzchni papowych	3
2 Remont tarasu	4
Spis treści	7