

ERRATA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

**Punkt 1.5.1.1 Dokumentacja na roboty nie objęte PW i PB
budowlane do opracowania przez
wykonawcę.**

Zostaje wykreślony podpunkt d) o treści:

„roboty budowlane (naprawa powierzchni betonowych, izolacje ścian wewnętrznych) w Pompowni osadu zagęszczonego ob. 19,”

Zostaje w zamian wstawiony podpunkt d) o treści:

„roboty budowlane (naprawa powierzchni betonowych, izolacja ścian zewnętrznych zabezpieczająca przed przesiąkaniem i przeciekaniem wód gruntowych do pompowni, izolacja od wewnątrz izolacjami chemoodpornymi ścian, dna i stropu) w Pompowni osadu zagęszczonego ob. 19,”

**Punkt 5.9 Roboty do opracowania dokumentacji i wykonania /
dostarczenia przez wykonawcę.**

Zostaje wykreślony wiersz 6 o treści:

6.	Naprawa powierzchni betonowych, izolacje ścian wewnętrznych w Pompowni osadu zagęszczonego wstępnego ob. 19,	Zakres robót obejmuje naprawę powierzchni betonowych wraz z wykonaniem nowych izolacji ścian wewnętrznych zgodnie z wymaganiami ST-05.04, ST-11.
-----------	---	--

Zostaje w zamian wstawiony wiersz 6 o treści:

6.	Naprawa powierzchni betonowych, izolacje ścian wewnętrznych w Pompowni osadu zagęszczonego wstępnego ob. 19,	Zakres robót obejmuje naprawę powierzchni betonowych, izolację ścian zewnętrznych i przykrycia komory zabezpieczającą przed przesiąkaniem i przeciekaniem wód gruntowych do pompowni, izolację od wewnątrz izolacjami chemoodpornymi ścian, dna i stropu zgodnie z wymaganiami ST-05.04, ST-11.
-----------	---	---