

Modernizacja drogi gminnej na działce nr 109 obr. Zgoda gm. Myslibórz			
Przedmiar - branża drogowa			
l.p.		jednostka nazwa / ilość	
	Roboty Przygotowawcze		
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0.13
2	Usunięcia darni i humusu z poboczy szer. 0,7m (z odwozem)	m2	182
	Roboty ziemne		
3	Wykonanie korytowania szer. 0,7m do gł. 10cm (z odwozem)	m3	18,2
	podbudowa		
4	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i Zagęszczeniem do głębokości 10cm - pobocze (szer. 0,7m)	m2	182
5	wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm - pobocze	m2	182
6	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - jezdnia oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych - mech.	m2	520
7	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych Emulsją asfaltową	m2	520
8	Wykonanie nawierzchni warstwy z bet. asfaltowego AC 11S grubość Warstwy 7 cm	m2	520