

Informacje, wyjaśnienia Zamawiającego

Dotyczy stadionu w Lubaszu i boiska Miłkowie.

1. Bieżnia wykonana jest na podbudowie z kruszywa. Jedynie osadzenie belki odbicia do skoku w dal należy wykonać w betonie (stabilizacja zapobiegająca przesunięciu podczas robót).
2. Należy zastosować siatki o oczkach 8 x 8cm.
3. W założeniach kosztowych do wykonania należy przyjąć rozłożenie ziemi roślinnej przy użyciu sprzętu mechanicznego.

W załączeniu zamienny przedmiar i rysunki.

Stadion Lubasz

Zamawiający przewiduje demontaż istniejących słupów oświetleniowych i przekazanie ich przez Wykonawcę Zamawiającemu w stanie nie uszkodzonym do ponownego wykorzystania. Przystawienie opisane w projekcie dotyczy nowej lokalizacji słupów oświetleniowych ale nowych o dł. 12 m, które dostarczy Wykonawca w ramach zamówienia – przedmiar 06 branża elektryczna, poz. przedmiaru 60.

W poz. 70 w/w przedmiaru Zamawiający przewiduje montaż opraw LED o łącznej mocy 1000 W na słupie wraz z konstrukcją. Wartość minimalna 120lm/W.