


PRZEKRÓJ A-A
INWENTARYZACJA
SKALA 1:100



OBJAŚNIENIA:

P1 Podłoga na gruncie

Posadzka betonowa 5.0 cm
Izolacja przeciwwilgociowa
Gruzobeton 10.0 cm
Piasek 30.0 cm

SZ1 Ściana zewnętrzna

Cegła ceramiczna 36.0 cm
Tynk cem.-wap. lub gipsowy

SZ2 Ściana zewnętrzna

Tynk cem.-wap.
Cegła ceramiczna 32.0 cm
Tynk cem.-wap. lub gipsowy

SZ3 Ściana zewnętrzna

Cegła ceramiczna 25.0 cm
Tynk cem.-wap. lub gipsowy

SW1 Ściana wewnętrzna

Tynk cem.-wap. lub gipsowy
Cegła ceramiczna 28.00 cm
Tynk cem.-wap. lub gipsowy

SW2 Ściana wewnętrzna

Tynk cem.-wap. lub gipsowy
Cegła ceramiczna 10.00 cm
Tynk cem.-wap. lub gipsowy

S1 Strop gęstożebrowy

Podłoga (panele/plytki ceram.)
Gładź betonowa 4.0 cm
Folia polietylenowa na zakład
Płyta styropianowa 3.00 cm
Strop żelbetowy gr. 20.00 cm
Tynk cem.-wap. lub gipsowy

D1 Dach

Papa wierzchniego krycia
Papa podkładowa
Płyty korytkowe gr. 10 cm
Pustka wentylowana
Płyta styropianowa gr. 10 cm
Paroizolacja
Strop żelbetowy gr. 20 cm

OBIEKT:	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W PUDLISZKACH		
INWESTOR:	Gmina Krobia ul. Rynek 1, 63-840 Krobia		
LOKALIZACJA:	63-842 Pudliszki, ul. Szkolna 1a działki nr 10/144		
BRANŻA:	architektura, konstrukcja, inwentaryzacja		
TEMAT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
ARCHITEKTURA projektant:	mgr inż. arch. Dorota Duda uprawnienia nr 06/05/DOIA	Podpis:	
KONSTRUKCJA projektant:	mgr inż. Andrzej Olejnik uprawnienia nr WKP/0325/PWOK/16	Podpis:	
asystent projektanta:	mgr inż. Natalia Waleńska	Podpis:	
SKALA 1:100	DATA: 15.09.2022	NR RYS. I-03	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
PALLADIO Andrzej Olejnik ul. Poznańska 38, 63-840 Krobia, tel. 601 713 716, e-mail: andrzej@palladio.com.pl			
<div><div>palladio OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH</div></div> <div>www.palladio.com.pl</div>			