


UWAGI:

- Roboty budowlano instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do prac wykonawca zapozna się z całością dokumentacji projektowej.
- Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności należy wyjaśnić z projektantem.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - normy branżowe,
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB,
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych.
- Rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm lub PCV o Ø 125-135 mm, np. system GALECO, WAVIN, rury spustowe o Ø 95-100 mm.
- Rury spustowe mocować hakami co 100 cm.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH
PO PRZEBUDOWIE - PARTER

Nr	Pow. [m²]	Wys.	Wykończenie posadzki	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitu
1.1	6.20	3.00	gres	szpachlowanie, malowanie	szpachlowanie, malowanie
1.4	4.62				
1.7	4.58				
1.14	9.75				
1.2	5.70	3.00	płytki ceramiczne	szpachlowanie, malowanie	szpachlowanie, malowanie
1.3	4.81				
1.9	1.36				
1.5	2.62	3.00	gres	szpachlowanie, malowanie, płytki ceramiczne	szpachlowanie, malowanie
1.8	16.16				
1.6	4.12	3.00	płytki ceramiczne	szpachlowanie, malowanie, płytki ceramiczne	szpachlowanie, malowanie
1.11	3.54				
1.17	12.76				
1.20	12.95	3.00	wykładzina z PVC	szpachlowanie, malowanie	szpachlowanie, malowanie
1.10	16.89				
1.12	11.91				
1.13	7.42				
1.15	13.17				
1.16	4.65				
1.18	55.94				
1.19	52.27				
1.21	4.54				



RZUT PIWNICY



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH
PO PRZEBUDOWIE - PIWNICA

Nr	Pow. [m²]	Wys.	Wykończenie posadzki	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitu
-1.1	17.08	2.22	płytki ceramiczne	szpachlowanie, malowanie	szpachlowanie, malowanie
-1.2	3.55	2.12	posadzka betonowa - bez zmian	tynk cem. - wap. malowany - bez zmian (w pomieszczeniu -1.5 obróbka zamurowanego otworu okiennego)	tynk cem. - wap. malowany - bez zmian
-1.3	1.91				
-1.4	3.19				
-1.5	2.05				
-1.6	3.86				

RZUT PARTERU



RZUT PIWNICY I PARTERU
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI
PRZEGRÓD WEWĘTRZNYCH
PO ZMIANIE
SKALA 1:100

OBJAŚNIENIA:

- Ściany do wyburzenia
- Nowe ściany nośne
- Nowe ściany działowe
- Nowe ściany z bloczka betonowego
- Nowe ścianki HPL
- Nowy otwór okienny
- Nowe schody zewnętrzne

OBJAŚNIENIA:

- Drzwi do WC z podcięciem skrzydła drzwiowego lub tulejkami wentylacyjnymi o powierzchni co najmniej 0,022 m2.

OBIEKT:	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W PUDLISZKACH
INWESTOR:	Gmina Krobia ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
LOKALIZACJA:	63-842 Pudliski, ul. Szkolna 1a działki nr 10/144
BRANŻA:	architektura, konstrukcja
TEMAT RYSUNKU:	RZUT PIWNICY I PARTERU - WYKOŃCZENIE POW. PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH - PO ZMIANIE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
ARCHITEKTURA projektant:	mgr inż. arch. Dorota Duda uprawnienia nr 06/05/DOIA	Podpis:
KONSTRUKCJA projektant:	mgr inż. Andrzej Olejnik uprawnienia nr WKP/0325/PWOK/16	Podpis:
asystent projektanta:	mgr inż. Natalia Waleńska	Podpis:
SKALA 1:100	DATA: 15.09.2022	NR RYS. K-13