




RZUT PIWNICY
PO ZMIANIE
SKALA 1:100



LEGENDA

- Rk** Rozdzielnica elektryczna
- B** Plafon LED 15W; 1450lm; IP54/ "C" z czujnikiem ruchu
- E** Oprawa LED 45W IP65
- Łącznik oświetlenia IP44
- Gniazdo ze stykiem ochronnym IP44
- Oprawa aw. doświetlająca PRIMOS ROAD LED 5
- +T** Oprawa aw. doświetlająca PRIMOS LED 5 T z termost.
- Znak bezpieczeństwa fotoluminescencyjny
- CC** Lokalna szyna wyrównawcza

UWAGI

- Projektowana instalację wykonać zgodnie z normami N-SEP-E-001, N-SEP-E-002, N-SEP-E-005, PN-EN 50172 jako podtynkowa.
- Kable i przewody należy układać w sposób zapewniający ich wytrzymałość na przewidywane uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich instalowania. Stosować przewody o izolacji 450/750V.
- Wszystkie przejścia przewodów instalacji elektrycznej przez ściany, stropy itp. chronić przed uszkodzeniami i wykonać w przepustach rurowych. Przejścia przewodów i kabli przez przegrody pożarowe zabezpieczyć masą uszczelniającą np. Hilti o klasie odporności ogniowej równej klasie ściany/przegrody
- Wyłączniki oświetleniowe i gniazda 230V montować na wysokości 1,4m od poziomu posadzki.

Wykaz pomieszczeń: Piwnica

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
		31.64 m ²	
-1.1	Pomieszczenie gospodarcze	17.08 m ²	Płytki ceramiczne
-1.2	Klatka schodowa	3.55 m ²	Posadzka betonowa
-1.3	Korytarz	1.91 m ²	Posadzka betonowa
-1.4	Pomieszczenie gospodarcze	3.19 m ²	Posadzka betonowa
-1.5	Pomieszczenie gospodarcze	2.05 m ²	Posadzka betonowa
-1.6	Pomieszczenie gospodarcze	3.86 m ²	Posadzka betonowa
Razem		31.64 m ²	

OBIEKT:	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA W PUDLISZKACH	
INWESTOR:	Gmina Krobia ul. Rynek 1, 63-840 Krobia	
LOKALIZACJA:	63-842 Pudliszki, ul. Szkolna 1a działki nr 10/144	
BRANŻA:	instalacje elektryczne	
TEMAT RYSUNKU:	RZUT PIWNICY - instalacje elektryczne	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE projektant:	mgr inż. Marian Krzysztof Gorzkowski uprawnienia nr 330/DOS/14	Podpis:
SKALA 1:100	DATA: 21.11.2022	NR RYS. E-01
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
PALLADIO Andrzej Olejnik ul. Poznańska 38, 63-840 Krobia, tel. 601 713 716, e-mail: andrzej@palladio.com.pl		
<div><div>palladio OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH</div></div> <div>www.palladio.com.pl</div>		