

BALUSTRADA WEJŚCIA GŁÓWNEGO SKALA 1:25

UWAGI:

- Roboty budowlano instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do prac wykonawca zapozna się z całością dokumentacji projektowej.
- Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności należy wyjaśnić z projektantem.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - normy branżowe,
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB,
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych.
- Brak wskazania na rysunku elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych powszechnie przyjętych rozwiązań technicznych nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem.
- Każdy składnik projektowany należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków i opisów technicznych.

OZNACZENIA:	
1	Słupek - rura okrągła Ø42.4, grubość ścianki t=3.6 mm, L=90 cm, 8 szt.
2	Poręcz - rura okrągła Ø42.4, grubość ścianki t=3.6 mm
3	Elementy przęsla balustardy - rura okrągła Ø20.0, grubość ścianki t=3.6 mm,
4	Stopka montażowa słupka 10x10 cm 8 szt.
5	Śruba M11 32 szt.
6	Daszek typu BASTION

STAL Sł3SX
ELEKTRODY EA146
ŚRUBY 4.8(4)

UWAGA:

Elementy przęsla balustrady spawane do słupków balustrady spoiną pachwinową grubości 2 mm.

OBIEKT:	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA W PUDLISZKACH	
INWESTOR:	Gmina Krobia ul. Rynek 1, 63-840 Krobia	
LOKALIZACJA:	63-842 Pudziszki, ul. Szkolna 1a działki nr 10/144	
BRANŻA:	konstrukcja	
TEMAT RYSUNKU:	BALUSTRADA WEJŚCIA GŁÓWNEGO	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
KONSTRUKCJA projektant:	mgr inż. Andrzej Olejnik uprawnienia nr WKP/0325/PWOK/16	Podpis:
asystent projektanta:	mgr inż. Natalia Waleńska	Podpis:
SKALA 1:25	DATA: 21.11.2022	NR RYS. K-08


JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PALLADIO Andrzej Olejnik
ul. Poznańska 38, 63-840 Krobia,
tel. 601 713 716, e-mail: andrzej@palladio.com.pl




www.palladio.com.pl


BALUSTRADA BA5 SKALA 1:25



BALUSTRADA BA6 SKALA 1:25



STOPKA MONTAŻOWA SŁUPKA SKALA 1:5



PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:5

