

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421132-8 Instalowanie okien  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku ZS nr 1 w Swarzędzu  
ADRES INWESTYCJI : Mielżyńskiego 5a, Swarzędz  
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU  
ADRES INWESTORA : ul. Jackowskiego 18  
60-509 Poznań

DATA OPRACOWANIA : MAJ 2021

---

**Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł**

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
MAJ 2021

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie folią i taśmą podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, mebli  2500	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2 500,00	  <b>RAZEM</b> <b>2 500,00</b>
2	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z obróbką tynkarską ościeży - okno O1  2,435*2,195*67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  358,10	  <b>RAZEM</b> <b>358,10</b>
3	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z obróbką tynkarską ościeży - okno O1b - łącznik Parter  1,77*2,168*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,67	  <b>RAZEM</b> <b>7,67</b>
4	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z obróbką tynkarską ościeży - okno O1a - kuchnia  4*2,150*2,278	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,59	  <b>RAZEM</b> <b>19,59</b>
5	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z obróbką tynkarską ościeży - okno O2 - sanitariaty  2*2,20*1,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,28	  <b>RAZEM</b> <b>5,28</b>
6	KNR 0-19 0929-01 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 z obróbką tynkarską ościeży - okno O3 - natryski  0,55*0,55*9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,72	  <b>RAZEM</b> <b>2,72</b>
7	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej  (358,1+5,1+19,59+5,28+2,72)*0,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  78,16	  <b>RAZEM</b> <b>78,16</b>
8	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - gładź gipsowa na ościeżach okien szer. do 30 cm 0,55*4*12*0,3+(2,168+1,177*2)*2*0,3+(2,278+2,150*2)*4*0,3+(2,2+1,2*2)*2*0,3+(2,435+2,195*2)*67*0,3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  158,47	  <b>RAZEM</b> <b>158,47</b>
9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi szorowanymi starych tynków wewnętrznych węgarków szer. do 30 cm 0,55*4*12*0,3+(2,168+1,177*2)*2*0,3+(2,278+2,150*2)*4*0,3+(2,2+1,2*2)*2*0,3+(2,435+2,195*2)*67*0,3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  158,47	  <b>RAZEM</b> <b>158,47</b>
10	kalk. własna	Naprawa, uzupełnienie obróbki ościeży zewnętrznych elewacyjnych z cienko-warstwowego z tynku mineralnego strukturalnego (akrylowanie i malowanie) 0,55*4*12+(2,168+1,177*2)*2+(2,278+2,150*2)*4+(2,2+1,2*2)*2+(2,435+2,195*2)*67	m  m	  528,23	  <b>RAZEM</b> <b>528,23</b>
11	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie, sprzątanie po robotach posadzek z wykładzin PCV, mebli itp. wyposażenia  2500	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2 500,00	  <b>RAZEM</b> <b>2 500,00</b>
12	kalk. własna	Demontaż roletek okiennych z okien drewnianych i ponowny montaż na skrzydłach okien PCV - roletki materiałowe z prowadnicami przyklejanymi, z bocznym mechanizmem łączuszkowym, mocowane do skrzydeł okiennych 67*6+2*6+6*4	szt  szt	  438,00	  <b>RAZEM</b> <b>438,00</b>