
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa szlaków zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo: Nowa Kiszewa, Wdzydze, Ludwikowo, Strzelnica, Grzybowski Młyn
INWESTOR : Nadleśnictwo Kościerzyna
ADRES INWESTORA : ul. M.Skłodowskiej Curie 6 83-400 Kościerzyna
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ludwik Turzyński (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 18.08.2023 rok

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.08.2023 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa szlaków zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna					
1		Leśnictwo Nowa Kiszewa Droga L40/005 w oddz. 409			
1	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.1	1401-06	533.0*3.50	m ²	1865.500	
				RAZEM	1865.500
2	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.1	1401-07	533.0*3.50	m ²	1865.500	
				RAZEM	1865.500
2		Leśnictwo Nowa Kiszewa- Droga L40/007 w oddz 409			
3	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.2	1401-06	220.0*3.50	m ²	770.000	
				RAZEM	770.000
4	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.2	1401-07	220.0*3.50	m ²	770.000	
				RAZEM	770.000
3		Leśnictwo Wdzydze- Droga L40/007 w oddz. 544a,b			
5	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.3	1401-06	588.0*3.50	m ²	2058.000	
				RAZEM	2058.000
6	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.3	1401-07	588.0*3.50	m ²	2058.000	
				RAZEM	2058.000
4		Leśnictwo Wdzydze- Droga L40/009 w oddz. 494o			
7	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.4	1401-06	130.0*3.50	m ²	455.000	
				RAZEM	455.000
8	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.4	1401-07	130.0*3.50	m ²	455.000	
				RAZEM	455.000
5		Leśnictwo Ludwikowo- Droga L40/001 w oddz. 112a			
9	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po	m ²		
d.5	0202-01	zagęszczeniu 20 cm			
	0202-02	100.0*3.50	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
10	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.5	1401-06	640.0*3.50	m ²	2240.000	
				RAZEM	2240.000
11	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.5	1401-07	640.0*3.50	m ²	2240.000	
				RAZEM	2240.000
6		Leśnictwo Strzelnica- Droga L40/008 w oddz. 141,132, 131, 140, 130, 139			
12	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.6	1401-06	809.0*3.50	m ²	2831.500	
				RAZEM	2831.500
13	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.6	1401-07	809.0*3.50	m ²	2831.500	
				RAZEM	2831.500
14	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po	m ²		
d.6	0202-01	zagęszczeniu 20 cm			
	0202-02	40.0	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
7		Leśnictwo Strzelnica- Droga L40/002 w oddz. 183, 173			
15	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.7	1401-06	120.0*3.50	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
16	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.7	1401-07	120.0*3.50	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Leśnictwo Grzybowski Młyn- Droga L40/003 w oddz. 367c,d,g,i			
17	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.8	1401-06	645.0*3.50	m ²	2257.500	
				RAZEM	2257.500
18	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.8	1401-07	645.0*3.50	m ²	2257.500	
				RAZEM	2257.500
9		Leśnictwo Grzybowski Młyn- Droga L40/004 w oddz. 367d,c,b			
19	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.9	1401-06	500.0*3.50	m ²	1750.000	
				RAZEM	1750.000
20	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.9	1401-07	500.0*3.50	m ²	1750.000	
				RAZEM	1750.000