

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokoje	m ²		
		10,71+9,92	m ²	20,63	
				RAZEM	20,63
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - kuchnia - wyszczerbione płytki, pozostała powierzchnia płytek bez zmian	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie bez łazienki i wc, bo są w płytkach - bez zmian	m ²		
		2,6*(3,37+1,35+1,06+0,95+1,05+0,75+1,87+1,81)+2,6*2*(3,57+3)+2,6*(1,99+2,17+1,1+3,4+3,8)+2,6*2*(5,38+3,6)+2,6*(3,22+2,52+1,47+2,9+1,4)	m ²	174,93	
				RAZEM	174,93
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie	m ²		
		6,03+8,52+1,52+3,36+10,71+9,92+19,38	m ²	59,44	
				RAZEM	59,44
5	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - drzwi wejściowe podwójne	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,5*3+1,8	m	6,30	
				RAZEM	6,30
7	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
8	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - ściany - pokój 1 i 2, przedpokój	m ²		
		2,6*(3,37+1,35+1,06+0,95+1,05+0,75+1,87+1,81)+2,6*2*(3,57+3)+2,6*(1,99+2,17+1,1+3,4+3,8)	m ²	98,31	
				RAZEM	98,31
9	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - wszystkie powierzchnie - pokój 1 i 2, przedpokój	m ²		
		6,03+10,71+9,92	m ²	26,66	
				RAZEM	26,66
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany - duży pokój, kuchnia	m ²		
		2,6*2*(5,38+3,6)+2,6*(3,22+2,52+1,47+2,9+1,4)	m ²	76,62	
				RAZEM	76,62
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity - duży pokój, kuchnia, łazienka, wc	m ²		
		19,38+1,52+3,36+8,52	m ²	32,78	
				RAZEM	32,78
12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokoje, kuchnia bez pasa roboczego, przedpokój - ściany	m ²		
		206,54-19,19-12,43-8	m ²	166,92	
				RAZEM	166,92
13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity	m ²		
		59,44	m ²	59,44	
				RAZEM	59,44
14	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - kuchnia - pod 4 płytki	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU, UZUPEŁNIENIE - WYMIANA 4 SZT. PŁYTEK PODŁOGOWYCH W KUCHNI, PŁYTKI KOLORYSTYCZNIE I WYMIARAMI DOPASOWANE DO POZOSTAŁYCH	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR 4-01 0322-04 analogia	Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokój 1 i 2 wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do nierówności 10,71+9,92	m ²		
			m ²	20,63	
				RAZEM	20,63
19	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z pcv - kuchnia, przedpokój, uzupełnienie listew w dużym pokoju (3,22+2,52+1,47+2,9+1,4)+(3,37+1,35+1,06+0,95+1,05+0,75+1,87+1,81)+2* (5,38+3,6)	m		
			m	41,68	
				RAZEM	41,68
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m		
			m	10,00	
				RAZEM	10,00
21	KNR 0-19 0929-09 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² - 1 szt. współczynnik przenikania ciepła U _{max} =0,9 W/m ² K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWĄ I POMALOWANIEM OSCIEŻY ZEWNĘRZNYCH 1,1*1,4	m ²		
			m ²	1,54	
				RAZEM	1,54
22	KNR 0-19 0929-10 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² - 3 szt. współczynnik przenikania ciepła U _{max} =0,9 W/m ² K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWĄ I POMALOWANIEM OSCIEŻY ZEWNĘRZNYCH 1,45*1,46*2+1,74*1,4	m ²		
			m ²	6,67	
				RAZEM	6,67
23	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV - 1 szt. współczynnik przenikania ciepła U _{max} =0,9 W/m ² K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWĄ I POMALOWANIEM OSCIEŻY ZEWNĘRZNYCH 0,86*2,17	m ²		
			m ²	1,87	
				RAZEM	1,87
24	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne 4	szt.		
			szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
25	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścia- nach z cegieł - parapet wewnętrzny pcv, k. biały dł. 1,7 m 3*1,7+1,8	szt.		
			szt.	6,90	
				RAZEM	6,90
26	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwał- kami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 1*2*6	m ²		
			m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
27	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - skrzydła 1*2*6	m ²		
			m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
28	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnio- ne fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejś- ciowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontakto- wać się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwio- wego i nadproża, otwierane do wewnątrz lokalu 1	szt		
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
29	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - kl. sch. wokół ościeży drzwi wejściowych (2,1*2+1)*0,5	m ²		
			m ²	2,60	
				RAZEM	2,60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatka schodowa świeżo po remoncie, pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej (0,6*2+1,5)*0,5	m ² m ²	 1,35	
				RAZEM	1,35
31	KNR 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatka schodowa świeżo po remoncie, pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej (1,5*2+1,5)*0,5	m ² m ²	 2,25	
				RAZEM	2,25
32	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
33	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
34	Kalkulacja własna	Utylizacja 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
35	kalk. własna	Zabezpieczenie wszelkich powierzchni i elementów wyposażenia przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami na czas wykonywania robót, wyczyszczenie po robotach w tym kratki wentylacyjnych, płytek i fug 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
36	Kalkulacja własna	Regulacja drzwi, regulacja zamków drzwiowych 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00