

**PRZEDMIAR ROBÓT**


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy, Dom Dziennego Pobytu „Senior”.

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

<b>NAZWA INWESTYCJI:</b>	<b>DOM DZIENNEGO POBYTU „SENIOR”</b>
<b>ADRES INWESTYCJI:</b>	<b>UL. JODŁOWA 14 85-630 BYDGOSZCZ</b>
<b>INWESTOR:</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>
<b>ADRES INWESTORA:</b>	<b>UL. OGRODOWA 9 85-039 BYDGOSZCZ</b>
<b>BRANŻA:</b>	<b>INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU (SAP)</b>

<b>PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ:</b>	mgr inż. Tomasz Pulajew 
<b>DATA OPRACOWANIA:</b>	Kwiecień 2020

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy, Dom Dziennego Pobytu „Senior”.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	jed. miary	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Projekt i uzgodnienia</b>				
1 D.1	Analiza indywidualna	Opracowanie projektu budowlanego modernizacji systemu SAP, uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych	kpl.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
2 D.1	Analiza indywidualna	A. Opracowanie po wykonaniu modernizacji "Scenariusza pożarowego" uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. B. Dokonanie uzgodnień nowego "Scenariusza pożarowego" z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej	kpl.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Demontaż istniejących urządzeń SAP</b>				
3 D.2	Analiza indywidualna	Demontaż istniejącego systemu sygnalizacji pożaru	kpl.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
4 D.2	Analiza indywidualna	Utylizacja zdemontowanych czujek izotopowych DIO-31A-2 32szt.	szt.	32	
				<b>RAZEM</b>	<b>32</b>
<b>3</b>	<b>Montaż urządzeń SAP</b>				
5 D.3	KNR AL-01 0101-01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej POLON 4100 do 4 linii dozorowych	szt.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
6 D.3	KNR AL-01 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
7 D.3	KNR AL-01 0403-03	Montaż gniazd pożarowych G-40 (na podstawie gniazda PG-40) z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek	szt.	48	
				<b>RAZEM</b>	<b>48</b>
8 D.3	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu DIO-4043	szt.	40	
				<b>RAZEM</b>	<b>40</b>
9 D.3	KNR AL-01 0401-02	Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury TUN-4043	szt.	8	
				<b>RAZEM</b>	<b>8</b>
10 D.3	KNR AL-01 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego	szt.	6	
				<b>RAZEM</b>	<b>6</b>

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy, Dom Dziennego Pobytu „Senior”.

11 D.3	KNR AL-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego SAL-4001	szt.	8	
				<b>RAZEM</b>	<b>8</b>
12 D.3	KNR-W 5-08 0211-04	WYKONANIE OKABLOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO - PETLE DOZOROWE Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> na uchwytych odstępowych YnTKSY 1x2x0,8 ok.650m YnTKSY 2x2x0,8 ok.50m	m	700	
				<b>RAZEM</b>	<b>700</b>
13 D.3	KNR-W 5-08 0211-04	WYKONANIE OKABLOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO - ZASILANIE SYGNALIZATORÓW Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> na uchwytych odstępowych HDGs	m	350	
				<b>RAZEM</b>	<b>350</b>
14 D.3	KNR-W 5-08 0211-04	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> na uchwytych odstępowych HDGs 3x1,5	m	50	
				<b>RAZEM</b>	<b>50</b>
15 D.3	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	550	
				<b>RAZEM</b>	<b>550</b>
16 D.3	KNR-W 4-01 0709-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m <sup>2</sup> na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami na stropach	m <sup>2</sup>	60	
				<b>RAZEM</b>	<b>60</b>
17 D.3	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	250	
				<b>RAZEM</b>	<b>250</b>
18 D.3	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>	110	
				<b>RAZEM</b>	<b>110</b>
19 D.3	KNR AL-01 0603-06	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów	adres	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
20 D.3	KNR AL-01 0604-03	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych	szt.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
21 D.3	Analiza indywidualna	Przeszkolenie użytkownika	szt.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>