

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzierady prowadzone w ramach programu "Rozświetlamy Polskę",
ADRES INWESTYCJI : Gmina Wodzierady
INWESTOR : GMINA WODZIERADY
ADRES INWESTORA : Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady
DATA OPRACOWANIA : 30.08.2024

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R
Zysk [Z]	% R+Kp(R)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.08.2024

Data zatwierdzenia

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław Śląski realizowane w ramach programu Rozświetlamy Polskę

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kw	Sporządzenie dokumentacji wykonawczej i uzgodnienie w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Sieradz 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kw	Sporządzenie organizacji ruchu 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 625	kpl. kpl.	625.000	
				RAZEM	625.000
4	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie 625	szt. szt.	625.000	
				RAZEM	625.000
5	KNNR 9 1006-06	Demontaż złączy bezpiecznikowych 625	szt. szt.	625.000	
				RAZEM	625.000
6	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 625	szt. szt.	625.000	
				RAZEM	625.000
7	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki 625	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	625.000	
				RAZEM	625.000
8	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa nie mniej niż 5850lm 599	szt. szt.	599.000	
				RAZEM	599.000
9	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa nie mniej niż 7700lm 26	szt. szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
10	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych 625	szt. szt.	625.000	
				RAZEM	625.000
11	KNNR 9 0202-02	Wymiana skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych - skrzynka SOU 38	szt. szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
12	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 625	pomiar pomiar	625.000	
				RAZEM	625.000
13	kw	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	kw	Sporządzenie dokumentacji wykonawczej i uzgodnienie w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Sieradz	kpl.	1.000		
2	kw	Sporządzenie organizacji ruchu	kpl.	1.000		
3	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	kpl.	625.000		
4	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie	szt.	625.000		
5	KNNR 9 1006-06	Demontaż złączy bezpiecznikowych	szt.	625.000		
6	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	625.000		
7	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki	kpl.przew.	625.000		
8	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa nie mniej niż 5850lm	szt.	599.000		
9	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa nie mniej niż 7700lm	szt.	26.000		
10	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych	szt.	625.000		
11	KNNR 9 0202-02	Wymiana skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych - skrzynka SOU	szt.	38.000		
12	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	625.000		
13	kw	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						