



GMINA STAWIGUDA
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10
tel.: 89 512 62 02
www.stawiguda.pl przetargi@stawiguda.pl

Nr postępowania ZP.271.1.20.2024

Stawiguda, 20.09.2024 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania: „Remont boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem w Stawigudzie”

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 – dalej: Pzp), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ:

Zmianie ulega Pkt 3. Rozdziału 3. Opis przedmiot zamówienia, wspólny słownik zamówień (CPV) SWZ:

Przed zmianą:

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

Boisko:

- a) Wymianę siatki ogrodzeniowej wokół boiska o wys. 4,0 m – 289 mb.
- b) Wymianę siatki ogrodzeniowej wys. 2,0 m – 77,8 mb.
- c) Piłkochwył wys. 6,0 m – 28 mb.
- d) Piłkochwył wys. 8,0 m – 35 mb.
- e) Wymianę bramek do piłki nożnej – 2 szt.
- f) Wymianę bramek do piłki ręcznej – 2 szt.
- g) Wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne – 10 lamp z trzema halogenami oraz 1 lampa z czterema halogenami.

Zaplecze biurowo-socjalne:

- a) Malowanie ścian – 248,2 m².
- b) Wymianę podłogi – 58 m² (warstwowe panele podłogowe: 2,2 cm - płyta OSB4+15,00 cm wełna mineralna λ 0,035; 0,01 cm + wykładzina kauczukowa antypoślizgowa).
- c) Wymianę drzwi 100x200 – 10 szt.
- d) Wymianę podłogi drewnianej – 12,10 m² (2,1 cm – deska tarasowa, panel podłogowy tarasowy).
- e) Wymianę drzwi aluminiowych 2,22 x 2,2 m – 2 szt.
- f) Wymianę natrysków, sanitariatów, umywalek, zasilenie w ciepłą wodę.

W wyniku dokonanych zmian pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

Boisko:

- a) Wymianę siatki ogrodzeniowej wokół boiska o wys. 4,0 m – 289 mb.
- b) Wymianę siatki ogrodzeniowej wys. 2,0 m – 77,8 mb.
- c) Piłkochwył wys. 6,0 m – 28 mb.
- d) Piłkochwył wys. ~~8,0 m~~ 6,0 m – ~~35 mb~~ 28 m.
- e) Piłkochwył o długości 60,0 m po obu stronach boiska tj. łącznie 120 m o wysokości 6,0 m.
- f) Zadaszenie z lekkiej siatki, zabezpieczającej wypadanie piłek. Boisko do przykrycia o wymiarach 30,0m x 60,0 m.
- g) Wymianę bramek do piłki nożnej – 2 szt.
- h) Wymianę bramek do piłki ręcznej – 2 szt.
- i) Wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne – 10 lamp z trzema halogenami oraz 1 lampa z czterema halogenami.

Zaplecze biurowo-socjalne:

- a) Malowanie ścian – 248,2 m².
- b) Wymianę podłogi – 58 m² (warstwowe panele podłogowe: 2,2 cm - płyta OSB4+15,00 cm wełna mineralna λ 0,035; 0,01 cm + wykładzina kauczukowa antypoślizgowa).
- c) Wymianę drzwi 100x200 – 10 szt.
- d) Wymianę podłogi drewnianej – 12,10 m² (2,1 cm – deska tarasowa, panel podłogowy tarasowy).
- e) Wymianę drzwi aluminiowych 2,22 x 2,2 m – 2 szt.
- f) Wymianę natrysków, sanitariatów, umywalek, zasilenie w ciepłą wodę.

Zmianie uległy również zapisy Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ:

§1 Przedmiot umowy - ust. 1 pkt 2:

Przed zmianą:

2. Zakres Umowy obejmuje m.in.:

- 1) Boisko:
 - a) wymianę siatki ogrodzeniowej wokół boiska o wys. 4,0 m – 289 mb,
 - b) wymianę siatki ogrodzeniowej wys. 2,0 m – 77,8 mb,
 - c) piłkochwyty wys. 6,0 m – 28 mb,
 - d) piłkochwyty wys. 8,0 m – 35 mb,
 - e) wymianę bramek do piłki nożnej – 2 szt.,
 - f) wymianę bramek do piłki ręcznej – 2 szt.,
 - g) wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne – 10 lamp z trzema halogenami oraz 1 lampa z czterema halogenami.
- 2) Zaplecze biurowo-socjalne:
 - a) malowanie ścian – 248,2 m²,
 - b) wymianę podłogi – 58 m² (warstwowe panele podłogowe: 2,2 cm - płyta OSB4+15,00 cm wełna mineralna λ 0,035; 0,01 cm + wykładzina kauczukowa antypoślizgowa),
 - c) wymianę drzwi 100x200 – 10 szt.,
 - d) wymianę podłogi drewnianej – 12,10 m² (2,1 cm – deska tarasowa, panel podłogowy tarasowy),
 - e) wymianę drzwi aluminiowych 2,22 x 2,2 m – 2 szt.,
 - f) wymianę natrysków, sanitariatów, umywalek, zasilenie w ciepłą wodę.

W wyniku dokonanych zmian §1 Przedmiot umowy - ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Zakres Umowy obejmuje m.in.:

- 1) Boisko:
 - a) Wymianę siatki ogrodzeniowej wokół boiska o wys. 4,0 m – 289 mb.
 - b) Wymianę siatki ogrodzeniowej wys. 2,0 m – 77,8 mb.
 - c) Piłkochwyty wys. 6,0 m – 28 mb.
 - d) Piłkochwyty wys. ~~8,0 m~~ 6,0 m – ~~35 mb~~ 28 m.
 - e) Piłkochwyty o długości 60,0 m po obu stronach boiska tj. łącznie 120 m o wysokości 6,0 m.
 - f) Zadaszenie z lekkiej siatki, zabezpieczającej wypadanie piłek. Boisko do przykrycia o wymiarach 30,0m x 60,0 m.
 - g) Wymianę bramek do piłki nożnej – 2 szt.
 - h) Wymianę bramek do piłki ręcznej – 2 szt.
 - i) Wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne – 10 lamp z trzema halogenami oraz 1 lampa z czterema halogenami.
- 2) Zaplecze biurowo-socjalne:
 - a) malowanie ścian – 248,2 m²,
 - b) wymianę podłogi – 58 m² (warstwowe panele podłogowe: 2,2 cm - płyta OSB4+15,00 cm wełna

-
- mineralna λ 0,035; 0,01 cm + wykładzina kauczukowa antypoślizgowa),
- c) wymianę drzwi 100x200 – 10 szt.,
 - d) wymianę podłogi drewnianej – 12,10 m² (2,1 cm – deska tarasowa, panel podłogowy tarasowy),
 - e) wymianę drzwi aluminiowych 2,22 x 2,2 m – 2 szt.,
 - f) wymianę natrysków, sanitariatów, umywalk, zasilenie w ciepłą wodę.

Zmianie ulega również Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia:

Przed zmianą:

Zestawienie prac do wykonania:

Boisko:

- a) Demontaż siatki ogrodzeniowej wokół boiska o wysokości 4,0 m - 289 mb.
- b) Montaż nowej siatki ogrodzeniowej wokół boiska o wysokości 4,0 m na istniejących słupkach stalowych z rur o średnicy 70 mm o rozstawie co 3 m. Siatka wykonana z drutu stalowego ocynkowanego powlekanego PCV o grubości 2,5 mm (3,7 mm z PCV) w kolorze zielonym. Naciągnięta drutem w 9 punktach. Siatka o wymiarach oczka 40 mm x 40 mm (+- 5 mm). Dodatkowo do wymiany dwie furtki.
- c) Demontaż siatki ogrodzeniowej wys. 2,0 m wraz z słupkami - 77,8 mb.
- d) Montaż Ogrodzenia panelowego 3D o wymiarach panela 2,0 x 2,0 m, grubość drutu panela 5 mm wraz z podmurówką o wysokości min. 200 mm. Słupki do paneli o wymiarach 40x 60 cm, kotwionych na beton min. B20.
- e) Piłkochwyty wys. 6,0 m - wykonany z siatki sznurkowej o grubości sznurka 5 mm w kolorze zielonym, wykonana z polietylenu, o wymiarach oczka 100x 100 mm - długość piłkochwyty to 28 mb. Piłkochwyty montowany w linii prostej od strony lasu.
- f) Piłkochwyty wys. 8,0 m - wykonany z siatki sznurkowej o grubości sznurka 5 mm w kolorze zielonym, wykonana z polietylenu, o wymiarach oczka 100x 100 mm - długość piłkochwyty to 35 mb. Piłkochwyty montowany w kształt litery „U”.

W wyniku dokonanych zmian Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

Zestawienie prac do wykonania:

Boisko:

- a) Demontaż siatki ogrodzeniowej wokół boiska o wysokości 4,0 m - 289 mb.
- b) Montaż nowej siatki ogrodzeniowej wokół boiska o wysokości 4,0 m na istniejących słupkach stalowych z rur o średnicy 70 mm o rozstawie co 3 m. Siatka wykonana z drutu stalowego ocynkowanego powlekanego PCV o grubości 2,5 mm (3,7 mm z PCV) w kolorze zielonym. Naciągnięta drutem w 9 punktach. Siatka o wymiarach oczka 40 mm x 40 mm (+- 5 mm). Dodatkowo do wymiany dwie furtki.
- c) Demontaż siatki ogrodzeniowej wys. 2,0 m wraz z słupkami - 77,8 mb.
- d) Montaż Ogrodzenia panelowego 3D o wymiarach panela 2,0 x 2,0 m, grubość drutu panela 5 mm wraz z podmurówką o wysokości min. 200 mm. Słupki do paneli o wymiarach 40x 60 cm, kotwionych na beton min. B20.
- e) Piłkochwyty wys. 6,0 m - wykonany z siatki sznurkowej o grubości sznurka 5 mm w kolorze zielonym, wykonana z polietylenu, o wymiarach oczka 100x 100 mm - długość piłkochwyty to 28 mb. Piłkochwyty montowany w linii prostej od strony lasu.
- f) Piłkochwyty wys. ~~8,0 m~~ 6,0 m - wykonany z siatki sznurkowej o grubości sznurka 5 mm w kolorze zielonym, wykonana z polietylenu, o wymiarach oczka 100x 100 mm - długość piłkochwyty to ~~35 mb~~ 28 mb. Piłkochwyty montowany w kształt litery „U”.
- g) Piłkochwyty o długości 60,0 m po obu stronach boiska tj. łącznie 120 m o wysokości 6,0 m.
- h) Należy wykonać zadaszenie z lekkiej siatki, zabezpieczającej wypadanie piłek. Boisko do przykrycia o wymiarach 30,0m x 60,0 m.

Zamawiający informuje, że załącznikami do niniejszego pisma są nowe: Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy oraz Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Ponadto Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się jej integralną częścią i są wiążące przy składaniu ofert oraz zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda>, zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 Pzp.

Z uwagi na dokonane zmiany Zamawiający zmienia terminy w postępowaniu:

Termin składania ofert: 1.10.2024 r. o godz. 9:45

Termin otwarcia ofert: 1.10.2024 r. o godz. 9:50

Termin związania ofertą: 30.10.2024 r.

Zamawiający, stosownie do art. 271 ust. 1 Pzp dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 20.09.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00509203/01.