

**Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja parku w miejscowości Sulęcín.  
Tereny parkowe dofinansowane w ramach WFOŚiGW**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
<b>Prace przygotowawcze</b>				
1.	KNR 201-01-21-01-00	Roboty pomiarowe	m <sup>2</sup>	3 770,00
7.	KNR 221-01-07-04-00	Zabezpieczenie drzew na okres robót - analogia	szt	5,00
8.	KNR 221-07-01-06-00	Pielęgnacja drzew starszych istniejących - analogia	szt	23,00
9.	KNR 201-01-10-02-00	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi na odległość do 2 km, z utylizacją	m <sup>3</sup>	5,00
10.	KNR 201-01-10-05-00	Wywożenie karpin i gałęzi - dod za każde następne 0,5 km współ. 16	m <sup>3</sup>	5,00
<b>Razem prace przygotowawcze</b>				
<b>Zieleń</b>				
61.	KNR 221-03-11-07-00	Klon Freemana obw. 20-22cm - Sadzenie drzew piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3 dół głębokości 1/0,7 m z całkowitą zaprawą	szt	3,00
62.	KNR 221-03-11-07-00	Lipa drobnolistna obw. 20-22cm - Sadzenie drzew piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3 dół głębokości 1/0,7 m z całkowitą zaprawą	szt	4,00
63.	KNR 221-03-23-06-00	Cypryśnik błotny wys. 250-350cm - Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3 dół głębokości 1,0/0,7 m z zaprawą	szt	1,00
64.	KNR 221-02-13-01-00	Ręczne rozrzczenie ściółki pod roślinami grubość 5-7 cm - analogia	m <sup>2</sup>	24,00
65.	KNR 201-01-26-01-00	Usunięcie spycharkami warstwy humusu grubość do 10 cm	m <sup>2</sup>	24,00
66.	KNR 401-01-08-02-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3 z utylizacją - analogia	m <sup>3</sup>	5,00
67.	KNR 401-01-08-04-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km współ. 9	m <sup>3</sup>	5,00
68.	KNR 221-02-13-01-00	Ręczne rozrzczenie ziemi grubości 2 cm w terenie płaskim	m <sup>2</sup>	24,00
69.	KNR 221-02-13-02-00	Rozrzczenie ziemi w terenie płaskim - dodatek za 1 cm współ. 13	m <sup>2</sup>	24,00

Dyrektor  
Wydziału Środowiska,  
Zieleni i Gospodarki Wodnej  
*Jacek Gierczak*