

**Gmina Miasto Zakopane - Urząd Miasta Zakopane**  
**ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane**

Znak: BZP.271.25.2023

Zakopane, dnia 19.04.2023 r.

**INFORMACJA O PYTANIACH DO TREŚCI SWZ**  
**I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji treści ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dachu i terenu wokół budynku Przedszkola nr 9 przy ul. Sabały w Zakopanem.*

Na mocy art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść pytań Wykonawców do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

**Pytanie 1**

„pkt.1 Przedmiar robót poz.1.1 w pozycji podano rozebranie obróbek blacharskich, murów ogniowych z blachy nadającej się do użytku, odkręcenie i demontaż obróbek celem ich ponownego montażu. Obróbki muszą być wykonane na nowo ponieważ nie spełniają roli ( mało wypuszczone na zewnątrz i dlatego podciekanie - zawijanie wody). Zamontować pas pod rynnowy który był usunął wyciekanie”.

**Odpowiedź 1**

*Z uwagi na powyższe Zamawiający oczekuje wykonania nowych obróbek blacharskich o właściwej długości. Należy zatem przyjąć zdemontowanie istniejących obróbek blacharskich i ich utylizację i wykonanie nowej obróbki blacharskiej na całym dachu.*

**Pytanie 2**

„pkt.2. Membrana którą pokryty jest dach jest położona na styropianie? Trzeba go usunąć ale grubość jej nie wiadoma? Pod styropianem jest dach pokryty czym? -papą? Następnie mają być poz 2.4 położone płyty osb przytwierdzone do starego dachu jakim sposobem? - na łątach, bezpośrednio do niewiadomego podłoża? Dlatego jedynym argumentem przemawiającym za rzetelnym ocenieniem faktów jest wykonanie odkrywki w trzech miejscach”.

**Odpowiedź 2**

*Zamawiający oczekuje przytwierdzenia płyt OSB, po wcześniejszej rozbiórce wskazanych elementów, do drewnianej konstrukcji dachu. W przypadku konieczności zastosowania innego rozwiązania (wystąpienia robót koniecznych do wykonania, czy też robót zaniechanych) stosowne decyzje będą podejmowane na etapie realizacji robót budowlanych przy udziale Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po sporządzeniu przez Wykonawcę wyceny robót koniecznych do wykonania i akceptacji wyceny przez Zamawiającego*

**Pytanie 3**

„pkt. 3 poz.4, 5. Brama istniejąca jest na 4m a furtka na 150 cm. W przedmiarze podano wykonanie bramy 3 m i bramkę 1 m . Światło wjazdu wytyczone krawężnikami jest na 4 m. Proszę ustosunkowanie się do wyżej wymienionych pytań”.

**Odpowiedź 3**

*Należy wykonać bramę na szerokość jezdni (ok. 4 m.), a furtkę na szerokość chodnika (ok. 1,5 m.).*

**Gmina Miasto Zakopane - Urząd Miasta Zakopane**  
**ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane**

*Jednocześnie Zamawiający precyzując informacje w zakresie ogrodzenia - oczekuje wykonania ogrodzenia w całości z paneli z deską o wysokości 20 cm, na słupkach stalowych (głębokość fundamentu pod słupki 1,20 m.) z jednoczesnym przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po wykonanych pracach, poprzez humusowanie, plantowanie, nasianie trawy, rekultywację terenów wokół nowego ogrodzenia.*

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający publikuje wzór umowy po modyfikacji i informuje, że ulegają zmianie następujące terminy:

- termin składania ofert ulega zmianie z 21.04.2023 r. na **24.04.2023 r. godz. 11:00.**
- termin otwarcia ofert ulega zmianie z 21.04.2023 r. na **24.04.2023 r. godz. 11:05.**
- termin związania ofertą ulega zmianie z 20.05.2023 r. na **23.05.2023 r.**

*Z poważaniem*

*Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane*  
*mgr inż. Tomasz Filar*