



Uczestnicy postępowania

Dotyczy zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów przemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego” oraz budowy przyłączy: hydrantowego, kanalizacji sanitarnej i wody do centrum przesiadkowego w Rydułtowach.

W dniach 14.04.2023 r. oraz 17.04.2023 r. za pośrednictwem platformy zakupowej zostały złożone zapytania o następującej treści::

Treść zapytania nr 3 z dnia 14.04.2023 r.

- 1. W dokumentacji technicznej oraz przedmiarach pojawia się zamiennie określenie geowłóknina oraz geokompozyt. Proszę o określenie parametrów jakie powinien spełniać oczekiwany materiał.*
- 2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kruszywa drobno mielonego w zastępstwie za podsypkę cementowo piaskową pod nawierzchnie z kostki betonowej.*
- 3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zabudowy kostki Holland zamiast kostki behaton.*
- 4. W przekroju G został przywołany krawężnik najazdowy o wymiarach 15x25. Wymiar ten nie jest wymiarem standardowym w ogólnodostępnym obiegu. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie krawężnika najazdowego o wymiarach 15 x22 który jest wyrobem standardowo produkowanym przez lokalnych producentów wyrobów betonowych ?*
- 5. W przekroju konstrukcyjnym D zastosowano nawierzchnię z betonu dyblowaną i kotwioną. Czy Zamawiający jest w posiadaniu schematu przedstawiającego oczekiwany sposób dyblowania i kotwienia ?*
- 6. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska w okresie lęgowym (trwającym od 1 marca do 15 października) zakazane jest niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, a także niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, a nawet umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu, lub wychowu młodych.*

W związku z powyższym czy zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji inwestycji ze względu na wystąpienie komplikacji w tym zakresie? Czy Zamawiający ma informacje odnośnie gatunków ptaków gniazdujących na terenie inwestycji oraz może wskazać w jakim terminie możliwe będzie wykonanie wycinki drzew ?

Treść zapytania nr 4 z dnia 17.04.2023 r.

Zwracamy się z prośbą o dołączenie lub wskazanie rysunków przedstawiających profil kanalizacji deszczowej.

Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedzi dla zapytanie nr 3 z dnia 14.04.2023 r.

Ad.1.

Należy przyjąć geokompozyt o parametrach równych lub lepszych:

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma - **kN/m \geq 45**

Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek pasma - **kN/m \geq 45**

Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma - **% ok. 8,0**

Wydłużenie przy zerwaniu w poprzek pasma - **% ok. 8,0**

Klasa wytrzymałości geosyntetyków - **5**

Siła przebicia (metoda CBR) - **kN 6,5**

Test ciężarka (średnica otworu) - **mm 8,0**

Ad.2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany podsypki cementowo-piaskowej na kruszywo drobno mielone.

Ad.3.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kostki na tym Holland ze względu na brak klinowania w przypadku tego typu kostki.

Ad.4.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężnika 15x22cm.

Ad.5.

Zamawiający odstępuje od dyblowania i kotwienia nawierzchni betonowych.

Ad.6.

Terminy prowadzenia robót oraz sposób postępowania w przypadku stwierdzenia ewentualnych siedlisk i gniazd zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedzi na zapytania nr 4 z dnia 17.04.2023 r.

Zamawiający informuje, iż rysunki przedstawiające profil kanalizacji deszczowej znajdują się w załączniku: **BRANŻA DROGOWA BRANŻA ELEKTRYCZNA PRZYŁĄCZA.zip/ BRANŻA DROGOWA/ PROJEKT TECHNICZNY/ PLIKI PDF /r11.pdf oraz r12.pdf.**