

A

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna układana w podwójną koronkę
- folia paroprzepuszczalna
- istniejąca konstrukcja dachu drewniana

A'


- pokrycie dachu: Styropapa gr. 22 cm ze spadkiem
- izolacja przeciwwilgociowa: folia PE 0,20
- istniejący stropodach

B

- izolacja termiczna: wełna mineralna gr. 28 cm
- istniejący strop

C

- tynk silikatowo- silikonowy
- siatka na kleju
- izolacja termiczna : stropian gr. 15 cm
- istniejąca ściana gr. 44 i 40 cm



Przekrój A-A  
skala 1:50

<div>ARCHIKON</div> <div>pracownia projektowa</div>		ul. Mickiewicza 10, 64-830 Ryczywół	
ul. Powstańców 18/3 64-830 Choszcz tel. 67 348 85 78 www.archikon.org		ul. Powstańców 18/3 64-830 Choszcz tel. 67 348 85 78 www.archikon.org	
Obiekt: Termomodernizacja bud. UG w Rycz.		Lokalizacja: ul. Mickiewicza 10, 64-830 Ryczywół	
Inwestor: Gmina Ryczywół		ul. Mickiewicza 10, 64-830 Ryczywół	
Branża: architektoniczna		Projektant: mgr inż. Łukasz Maciejewski (architektura)	
upr. bud. 77/WPOKK/UpB/2011		nr izby WP-0896	
Przekrój A-A			
data	skala	Nr.rys.	
24.01.2024	1 : 50	A - 2	