



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Podlaskie



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

ROZDZIAŁ VI

Opis przedmiotu zamówienia do zadania

Scalenie gruntów obiekt Ostrówek - Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu – zagospodarowania poscaleniowego operacji typu „Scalenie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na obiekcie „Ostrówek” w Gminie Suchowola

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Scalenie gruntów obiekt Ostrówek - Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu – zagospodarowania poscaleniowego operacji typu „Scalenie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na obiekcie „Ostrówek” w gminie Suchowola

2. Zakres zamówienia obejmuje:

Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu – zagospodarowania poscaleniowego operacji typu „Scalenie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na obiekcie „Ostrówek” w gminie Suchowola. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Wspólny Słownik Zamówień CPV

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę.
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45232452-5	Roboty odwadniające
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233140-2	Roboty drogowe
45233225-2	Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

2.1. Branża drogowa

Obiekt Nr 1 na działce o nr geod. 295

- 1) Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe; zdjęcie warstw humusu wraz z odwiezieniem; roboty rozbiórkowe
- 2) Roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopów, nasypów, robót ziemnych poprzecznych; plantowanie powierzchni
- 3) Odwodnienie korpusu drogowego, w tym: wykonanie przepustów żelbetowych pod drogą w ściankach czołowych; wykonanie przepustu stalowego z blachy falistej
- 4) Podbudowy, w tym: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wzmocnienie podłoża geowłókniną i georusztami
- 5) Nawierzchnie, w tym: nawierzchnia żwirowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{nr}
- 6) Roboty wykończeniowe, w tym: brukowanie skarp brukowcem, wykonanie palisady z kołków, wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami
- 7) urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne stalowe, bariera chodnikowa typ olsztyński



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Podlaskie



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Obiekt Nr 4 na działce o nr geod. 348

- 1) Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe, karczowanie krzaków, wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, zdjęcie warstwy humusu wraz z odwiezieniem, roboty rozbiórkowe
- 2) Roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopów, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, wykonanie nasypów
- 3) Podbudowy, w tym: wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
- 4) Odwodnienie korpusu drogowego, w tym: wykonanie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych pod drogą,
- 5) Nawierzchnia, w tym: wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką niezwiązaną kruszywem Cnr, wykonanie nawierzchni żwirowej z mieszanki niezwiązanej kruszywem Cnr,
- 6) Roboty wykończeniowe, w tym: brukowanie skarp przekopów i nasypów brukowcem., wykonanie palisady z kołków, wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami.

Obiekt Nr 8 na działce o nr geod. 434

- 1) Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe, ścinanie i karczowanie drzew, zdjęcie warstwy humusu wraz z odwiezieniem
- 2) Roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopów, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, wykonanie nasypów
- 3) Nawierzchnia, w tym: wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką niezwiązaną kruszywem Cnr, wykonanie nawierzchni żwirowej z mieszanki niezwiązanej kruszywem Cnr,

Obiekt Nr 9 na działce o nr geod. 453

- 1) Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe, ścinanie i karczowanie drzew, zdjęcie warstwy humusu wraz z odwiezieniem
- 2) Roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopów, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, wykonanie nasypów
- 3) Nawierzchnia, w tym: wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką niezwiązaną kruszywem Cnr, wykonanie nawierzchni żwirowej z mieszanki niezwiązanej kruszywem Cnr,

Obiekt Nr 10 na działce o nr geod. 456

- 1) Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe, karczowanie krzaków, wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, zdjęcie warstwy humusu wraz z odwiezieniem
- 2) Roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopów, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, wykonanie nasypów
- 3) Podbudowy, w tym: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego wraz z wzmocnieniem podłoża geowłókniną o georusztami
- 4) Nawierzchnia, w tym: wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką niezwiązaną kruszywem Cnr, wykonanie nawierzchni żwirowej z mieszanki niezwiązanej kruszywem Cnr,

Obiekt Nr 12 na działce o nr geod. 486

- 1) Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe, karczowanie krzaków, wycinka drzew wraz z karczowaniem, zdjęcie warstwy humusu wraz z odwiezieniem, roboty rozbiórkowe
- 2) Roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopów, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, wykonanie nasypów
- 3) Odwodnienie korpusu drogowego, w tym: wykonanie przepustu rurowego z tworzyw sztucznych pod drogą
- 4) Nawierzchnia, w tym: wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką niezwiązaną kruszywem Cnr, wykonanie nawierzchni żwirowej z mieszanki niezwiązanej kruszywem Cnr,
- 5) Roboty wykończeniowe, w tym: brukowanie skarp przekopów i nasypów brukowcem., wykonanie palisady z kołków, wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami.



UWAGA:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac stanowią: dokumentacja projektowa, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja przetargowa.

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia:

- 3.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace ujęte w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji przetargowej.
- 3.2. Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją przetargową oraz z lokalnymi warunkami realizacji wykonania robót, a także może dokonać wizji placu budowy w terenie.
- 3.3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
 - 1) urzędzenia terenu budowy,
 - 2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
 - 3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy,
 - 4) wykonania kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 - 5) opracowania i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (konserwacja oznakowania),
 - 6) ustawienie tablic informacyjnych – 2 szt.
 - 7) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
 - 8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
 - 9) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
 - 10) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,
 - 11) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
 - 12) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,
 - 13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
 - 14) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego,
 - 15) utrzymania w dobrym stanie dróg dojazdowych i ewentualnych objazdów, z których będzie korzystał przy przebudowie drogi,
 - 16) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.

4. Materiały i urządzenia do wykonania przedmiotu zamówienia:

- 4.1. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały te, powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 2127 z późn. zm.) jak również spełniać wszystkie wymagania określone w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji przetargowej.

- 4.2. Zamawiający dopuszcza użycie innych „równoważnych” materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (jeżeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót. Będą one mogły być wbudowane za zgodą inspektora nadzoru i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem.
- 4.3. Wykonawca powinien dysponować w trakcie realizacji zadania następującymi narzędziami i urządzeniami:
- walec lekki, średni, ciężki,
 - walec ogumiony,
 - samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosy.

5. Osoby do wykonania przedmiotu zamówienia

5.1. Kierownik budowy posiadający:

- a) *uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia – wymagane przepisami prawa;*

5.2. Obsługą geodezyjną – geodeta z uprawnieniami zgodnie z obowiązującym prawem

6. Gwarancja

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy będzie regulowała pisemna gwarancja – Karta gwarancyjna.

7. Termin realizacji

7.1. Terminy wykonania robót: **od dnia podpisania umowy do 15.12.2022r., z wyłączeniem okresu lęgowego ptaków od 15 marca do 31 sierpnia** (*jest to termin całkowitego rozliczenia prac budowy przez Wykonawcę*).

8. Wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień Publicznych (*tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm*) wymaga realizacji zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – kodeks pracy.

Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia polegające na wykonaniu:

- 1) robót przygotowawczych,
- 2) robót rozbiórkowych,
- 3) robót ziemnych,
- 4) robót odwodnieniowych,
- 5) robót w zakresie podbudów i nawierzchni,
- 6) robót wykończeniowych.

Będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – kodeks pracy.

9. Dostępność dla wszystkich użytkowników

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (*tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm*) w szczególności wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania inwestycji do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

10. Kontakt

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOKÓŁCE

ul. Torowa 12, 16 -100 Sokółka

telefon: 085 711 89 09, 085 711 89 10; faks: 085 711 22 29

e-mail: biuro@pzd.sokolka.com ; dzial.techniczny@pzd.sokolka.com