


**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Odnowa drogi gminnej w m. Leżachów dz. nr 600**  
**w km 0+000-0+850**

Lp.	Numer SST Katalog	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-45111000-8</b>		
	D.01.01.00	Roboty pomiarowe		
1	D.01.01.01 KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+850 L=0,85	km	0,85
	<b>D.03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO-Kod CPV 45230000-8</b>		
	D.03.01.01	Przepusty pod koroną drogi		
2	D.03.01.01 KNNR-2-33 0601-0100	Wykonanie remontu części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, który składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur Ø60cm (lub rury PCV) L=10,0	m	10,00
3	D.03.01.01 KNNR-2-33 0606-0100	Wykonanie ścianek czołowych prostych przepustu o Ø60cm wraz z wykonaniem deskowania, fundamentu, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem Objętość ścianki wlotu i wylotu= 0,39m <sup>3</sup> Objętość fundamentu = 0,57m <sup>3</sup> V= 0,39+0,57	m <sup>3</sup>	0,96
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9</b>		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
4	D.04.01.01 KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-0+850 szer.4,50m F=850,0*4,5	m <sup>2</sup>	3825,00
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
5	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 12cm w km 0+000-0+850 szer.4,5m F=850,0*4,5	m <sup>2</sup>	3825,00
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
6	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm w km 0+000-0+850 szer.3,55m F=850,0*3,55	m <sup>2</sup>	3017,50
7	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm w km w km 0+000-0+850 szer.3,5m F=850,0*3,50	m <sup>2</sup>	2975,00
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>		
	D.06.03.02	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
8	D.06.03.02 KNNR 6/ 0113-0400	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym- frakcji 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000-0+850 szer.0,50m gr.śr.7cm F=850*0,50*2	m <sup>2</sup>	850,00

PODINSPEKTOR  
  
Władysław Woś