

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowo-budowlane			
1	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	$((2,29*5,94)+(1,75*2,37)+(3,93*2,31))*0,10$ 2.684	m ³	2.684	
				RAZEM	2.684
2	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-01 0105-02	26.84	m ²	26.840	
				RAZEM	26.840
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	26.84	m ²	26.840	
				RAZEM	26.840
4	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0609-03	26.84	m ²	26.840	
				RAZEM	26.840
5	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Krotność = 2	m ²		
d.1	1102-01	26.84	m ²	26.840	
				RAZEM	26.840
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	1102-03	26.84	m ²	26.840	
				RAZEM	26.840
7	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
d.1	2806-05	17.75	m ²	17.750	
				RAZEM	17.750
8	NNRNKB 202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	1136-01	9.09	m ²	9.090	
				RAZEM	9.090
9	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
d.1	2003-02	$2,29*2,45 = 5,62$ $(1,2*2,45)*2 = 5,88$ 11.5	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
10	NNRNKB 202	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
d.1	2027-03	$(3+3+1,2)*2,45 = 17,64$ 23.26	m ²	23.260	
				RAZEM	23.260
11	NNRNKB 202	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.1	0838-05	$2,29*2,00 = 4,58$ $(3+3+1,2)*2,00 = 14,4$ $(1,2+1,2+1,2+1,2)*2 = 9,6$ 28.58	m ²	28.580	
				RAZEM	28.580
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-05	9.88	m ²	9.880	
				RAZEM	9.880
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	70.15	m ²	70.150	
				RAZEM	70.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4,76+5,97+3,93+4,76+2,19+2,11+3,93+3,93+2,37+2+2+3,93+5,97+2,31+2+2+11,75)*2,45 = 161,48 161.48	m ² m ²	 161.480	 161.480
				RAZEM	161.480
15 d.1	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
2		Roboty sanitarne			
17 d.2	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 16	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
18 d.2	KNR-W 2-15 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
19 d.2	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
20 d.2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
21 d.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
22 d.2	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
23 d.2	kalk. własna	Montaż kotary prysznicowej 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
24 d.2	KNR-W 2-15 0216-01	Wpusty podłogowe o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
25 d.2	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
26 d.2	KNR 4-02 0140-01	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm3 na istniejących wspornikach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000