



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Juszkowo, 17.01.2023 r.

ZP.271.47.2022/5

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – NR 2 (pytania nr 2-22)

dotyczy: postępowania pn. BUDOWA ULICY KORALOWEJ (173405G) W ROKITNICY,
nr postępowania ZP.271.47.2022

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm., dalej jako „ustawa Pzp”) Zamawiający, w odpowiedzi na złożone wnioski, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje wycinek drzew i krzewów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia nie obejmuje wycinki drzew i krzewów.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie zieleni na tym zadaniu ogranicza się tylko i wyłącznie do wykonania humusowania z obsianiem skarp.

Odpowiedź: Zakres wykonania zieleni obejmuje humusowanie z obsianiem poboczy i skarp.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający przewiduje pielęgnację zieleni? Jeżeli tak, to na jaki okres?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonywania pielęgnacji zieleni do czasu podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje rozbiórek, budowy, przebudowy ogrodzeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia nie obejmuje rozbiórek, budowy, przebudowy ogrodzeń.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej ogranicza się tylko i wyłącznie do regulacji wysokościowej, bez wymiany jakichkolwiek elementów na nowe.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z uzgodnieniem gminnej spółki wodno-kanalizacyjnej Eksploatator Sp. z o.o. nr 49/02/2021 z dnia 26.02.2021 r. załączonym do projektu technicznego branży sanitarnej – wodociąg.



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót nie obejmuje żadnych robót związanych z gazociągiem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dokumentacja projektowa nie obejmuje robót związanych z gazociągiem.

Pytanie nr 8

Prosimy o zamieszczenie projektu docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedź: W odpowiedzi Zamawiający załącza projekt stałej organizacji ruchu drogowego.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że płyty drogowe z rozbiórki nadające się do ponownego użycia, należy odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 5 km), a nie nadające się do ponownego użycia wywieźć i zutylizować.

Odpowiedź: Płyty drogowe pełne żelbetowe staro-użyteczne z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 15 km. Pozostały materiał z rozbiórki oraz wykopu nieprzeznaczony do ponownego wykorzystania należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 10

Prosimy o zamieszczenie szczegółów technicznych dotyczących bariery U-11a (schemat, wymiary, materiał, ocynk, kolor, itd.). Brak szczegółów w projekcie i SST.

Odpowiedź: Bariera typowa U-11a z rury 60 mm z wypełnieniem pionowym z rury 20 mm, ocynkowana i pomalowana proszkowo na kolor RAL 1018. Wysokość po zamontowaniu 1,10 m, mocowana w fundamencie betonowym o wymiarach 40 x 40 x 65 cm.

Pytanie nr 11

Z planu sytuacyjnego wynika, że bariera energochłonna drogowa i bariera (poręcz U-11a) stoją praktycznie w jednym miejscu (jedna za drugą). Od strony drogi bariera energochłonna drogowa i tuż za nią bariera U-11a (poręcz). Jaki jest sens tuż za barierą energochłonną drogową stawiania poręczy? W tych miejscach nie został zaprojektowany chodnik.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z montażu barier U-11a (poręczy) na odcinkach, w których bariera U-11a została zaprojektowana tuż za barierą energochłonną drogową (N2 W2).

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać umocnienie skarpy płytami ażurowymi. Brak takiej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że należy wykonać umocnienie skarpy płytami ażurowymi. Przedmiary należy traktować pomocniczo. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w swojej wycenie wszystkich elementów, które są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową.



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Pytanie nr 13

Prosimy również o podanie z jakich płyt ma być wykonane umocnienie skarpy (YOMB, MEBA)?

Odpowiedź: Umocnienie skarpy należy wykonać płytami YOMB.

Pytanie nr 14

W przedmiarze znajduje się pozycja: nawierzchnia z kostki betonowej ostrzegawczej typu „STOP” 30x30x8cm. Brak takiego rozwiązania w dokumentacji projektowej. W związku z tym, prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym miejsc, w których ma być zastosowana powyższa kostka (płytki) i czy Zamawiającemu chodzi o płytki integracyjne ostrzegawcze z guzkami koloru żółtego?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wskazana w przedmiarze pozycja dotyczy kostki typu „STOP” koloru żółtego. Kostkę ostrzegawczą należy zastosować na długości 4 m przed przejściem dla pieszych tj. 4 przejścia * (4m + 4m) = 32 mb kostki ostrzegawczej.

Pytanie nr 15

Prosimy o wyjaśnienie czy konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z SMA koloru czarnego ma być następująca:

SMA11 4 cm

KŁSM 0-31,5 15 cm

GSC C3/4 15 cm

Jeżeli należy wykonać inną konstrukcję prosimy jej wskazanie.

Odpowiedź: Należy wykonać następującą konstrukcję nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego:

SMA11 5 cm

KŁSM 0-31,5 15 cm

GSC C3/4 15 cm

Pytanie nr 16

Prosimy o wyjaśnienie czy warunek dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu odnoszący się do doświadczenia w wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, należy rozumieć w ten sposób, że wykonawca musi dysponować dwoma niezależnymi zadaniami polegającymi na budowie /przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej dla każdego z zadań zarówno tłocznej i grawitacyjnej o łącznej długości sieci z dwóch zadań minimum 200 m? Czy jedno zadanie może dotyczyć sieci kanalizacji tłocznej a drugie grawitacyjnej i suma długości z poszczególnych zadań ma wynosić min. 200 m?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SWZ dotyczącą warunków udziału w postępowaniu, wobec powyższego treść zapisu SWZ w dziale VIII pkt 2 ppkt 4 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

- dwie roboty budowlane, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimum 1200m²,
- dwie roboty budowlane, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę sieci kanalizacji deszczowej o długości minimum 150 mb,
- dwie roboty budowlane obejmujące budowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

o średnicy min. 200 mm i długości min. 100 mb oraz budowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy min. 90 mm i długości minimum 100 mb. Zamawiający nie wymaga, aby realizacja przedmiotowych robót była zrealizowana w ramach jednego zadania.

Pytanie nr 17

Prosimy o wyjaśnienie czy połączenie projektowanej nawierzchni bitumicznej z istniejącymi warstwami bitumicznymi na rondzie ma zostać wykonane „schodkowo” z wykorzystaniem siatki precyzyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że połączenie projektowanej nawierzchni bitumicznej z istniejącymi warstwami bitumicznymi na rondzie ma zostać wykonane „schodkowo” z wykorzystaniem siatki przeciwspekaniowej.

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązki przedstawione w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGWWP wymienione w rozdziale 3 tj. utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej wraz z cykliczną konserwacją nie leżą w gestii Wykonawcy tylko Inwestora za pośrednictwem odpowiednich służb.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obowiązki przedstawione w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGWWP sygn. GD.ZUZ.3.4210.55.2020.KT z dnia 8 lipca 2020 r. wymienione w rozdziale 3 w zakresie utrzymania systemu kanalizacji deszczowej wraz z cykliczną konserwacją nie leżą w gestii Wykonawcy tylko Inwestora.

Pytanie nr 19

Prosimy o wyjaśnienie czy kanał technologiczny jest już wykonany i czy należy przewidzieć regulację studni?

Odpowiedź: Kanał technologiczny nie został wykonany.

Pytanie nr 20

Czy w zakresie wyceny jest budowa kanału technologicznego?

Odpowiedź: Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania kanału technologicznego.

Pytanie nr 21

Proszę o udostępnienie szczegółu dotyczącego barier stalowych oraz barier U11.

Odpowiedź: Bariera typowa U-11a z rury 60 mm z wypełnieniem pionowym z rury 20 mm, ocynkowana i pomalowana proszkowo na kolor RAL 1018. Wysokość po zamontowaniu 1,10 m, mocowana w fundamencie betonowym o wymiarach 40 x 40 x 65 cm. Ponadto, Zamawiający załącza szczegółową specyfikację techniczną warunków wykonania i odbioru robót dotyczącą barier stalowych N2 W2.

Pytanie nr 22

Proszę o udostępnienie projektu Stałej Organizacji Ruchu

Odpowiedź: Zobacz odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8.



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Załączniki:

1. STWiOR - bariery ochronne stalowe;
2. Projekt stałej organizacji ruchu drogowego.

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa Zamawiającego
2. a/a

Sporządziła: Justyna Zalewska
Zaakceptował: Leszek Filipski