

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Droga wewnętrzna położona na dz. ewid. nr 1413 w m. Jawornik km 0+000 do 0+187

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I</b>	<b>04.00.00</b>	<b>PODBUDOWA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie (187m x 2,8m)	m2	523,6
2	04.08.03	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie - śr. 5cm	Mg	46,7
3	04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr 10 cm (187m x 2,7)	m2	504,9
<b>II</b>	<b>05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4	05.03.05	Warstwa ścieralna z AC 0/11mm gr 5cm (187m x 2,6m)	m2	486,2
5	05.03.8a	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni (2 x 0,5m x 187m)	m2	187,0
<b>III</b>	<b>06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6	06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 13cm (2 x 0,5m x 187m)	m2	187,0