



1:20 skala



| | |
|-------|---|
| N7 | Nawierzchnia z kostki typu hydro fuga - strefa FOOD TRACK |
| 8 cm | kostka typu hydro fuga |
| 4 cm | podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 |
| 20 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, C90/3, E2≥160MPa |
| 25 cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego, |
| 57 cm | SUMA |

DETAL "C"
1:10



- 1

-obrzeże betonowe OB1 8 x 30cm
- 2

-ława betonowa 20 x 30cm z oporem
10cm x 20 cm beton C12/15
- 3

-podsyпка cementowo - piaskowa 4cm
- 4

-nakładka poliuretanowa

| | | | |
|--|--------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | |
| PROJEKTANCI : | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | PODPIS: |
| | mgr inż. Piotr Frosztęga | PDK/0057/POOD/16 | |
| OPRACOWAŁ : | | | |
| TEMAT : | | | |
| BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM, WEWNĘTRZNEJ INST. OŚWIETLENIOWEJ, ALTANY, NA DZIAŁCE NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDŹWIEDŹ | | | |
| W RAMACH ZADANIA: | | | |
| "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDŹ W GMINIE NIEDŹWIEDŹ". | | | |
| INWESTOR : INWESTOR : GMINA NIEDŹWIEDŹ 34-735 NIEDŹWIEDŹ 233 | | | |
| BRANŻA : BRANCH: | DROGI | FAZA : STAGE: | PT DATA / DATE : 07.2022 |
| NAZWA RYSUNKU : DRAWING NAME : | PRZEKRÓJ DROGOWY d-d | | NR PROJEKTU : PROJECT No : 1:20 |
| | | NUMER RYSUNKU : DRAWING No : DB-04 | |