

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Remont drogi powiatowej nr 3205P Przysronie - Lipiny

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Roboty przygotowawcze i wykończeniowe</b>				
1	Frezowanie nawierzchni jezdni na gł. do 4 cm z wbudowaniem na miejscu robót	m2	220,00		
2	Mechaniczna rozbiórka konstrukcji nawierzchni na gł. do 30 cm	m2	220,00		
3	Profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m3	220,00		
Razem rozdz. I					
<b>II.</b>	<b>Roboty nawierzchniowe</b>				
4	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego granitowego 0-63 mm o gr. 20 cm po zagęszczeniu	m2	220,00		
5	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m2	220,00		
6	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr 7 cm po zagęszczeniu	m2	220,00		
Razem rozdz. II					
<b>Dział I + II RAZEM NETTO</b>					
<b>VAT 23 %</b>					
<b>Dział I + II RAZEM BRUTTO</b>					

(podpis Wykonawcy)

