
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : REMONT OGRODZENIA W KOMPLEKSIE PRZY UL.NARUTOWICZA 10a - WYBIEG DLA PSÓW
Adres inwestycji : 70-231 SZCZECIN ul.NARUTOWICZA 10A
Inwestor : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Adres inwestora : 70 - 231 SZCZECIN UL NARUTOWICZA 10A

Sporządził kalkulację : Marian Chromy
Data opracowania : 30.09.2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PSIARNIA					
1	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż ogrodzenia z prętów stalowych oraz trzech zniszczonych drzwi stalowych. 180	kg kg	 180,000	
				RAZEM	180,000
2	analiza indywidualna	Rozebranie zniszczonego odwodnienia liniowego 5,40 +6,00	m m	 11,400	
				RAZEM	11,400
3	KNR 9-26 0105-01	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 150 mm; klasa obciążenia A15 5,40 +6,00	m m	 11,400	
				RAZEM	11,400
4	KNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie 8,60	m ² m ²	 8,600	
				RAZEM	8,600
5	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa.Fakturę płyt dopasować do płyt istniejących. 8,50*2,00+8,60	m ² m ²	 25,600	
				RAZEM	25,600
6	KNR 2-02 1204-01	Drzwi stalowe z ościżnicami stalowymi zamocowanymi do słupków ogrodzenia betonowego- 3 szt., typ lekki, wykonane warsztatowo,dopasowane do otworów ogrodzenia betonowego,wyposażone w zamek na wkładkę patentową 3 klasy odporności na korozję oraz uszy z płaskownikagr.6mm do mocowania kłódki conajmniej 5 klasy zabezpieczenia i 3 klasy odporności na korozję.Drzwi zabezpieczone farbami antykorozyjnymi-kolor jasny szary. 3*1,00*2,05	m ² m ²	 6,150	
				RAZEM	6,150
7	KNR 2-02 1913-01	Dylatacje-wykucie zgnitego drewnana z dylatacji płyt betonowych, wykonanie nowych dylatacji bitumicznych 6*5,00	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) (wykop pod place z kostki brukowej.) 7,00*11,00*0,20	m ³ m ³	 15,400	
				RAZEM	15,400
9	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu i ziemi z wykopu pod utwardzenia wraz z utylizacją przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 13 km 7,00*11,00*0,20+1,80	m ³ m ³	 17,200	
				RAZEM	17,200
10	KNR 0-11 0326-01	Place z kostki betonowej "POLBRUK" gr. 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cementową bez pasów rozdzielczyh 7,00*11,00	m ² m ²	 77,000	
				RAZEM	77,000