

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Maneż - roboty remontowe
Wymiana pokrycia dachowego i instalacji elektrycznej
ADRES INWESTYCJI : UL. TRASA MAZURSKA 2; 07-420 KADZIDŁO,
działki nr ewid. 1056/8, 1066/8 i 1881
INWESTOR : MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ W OSTROŁĘCE
ADRES INWESTORA : PLAC GEN. J. BEMA 8, 07-410 OSTROŁĘKA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Leszek Piątkowski
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2025r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2025r

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45261400-8	DACH - POKRYCIE	1	7
2		INSTALACJA ELEKTRYCZNA	8	19
2.1	45310000-3	Instalacja oświetleniowa	8	13
2.2	45310000-3	Instalacja gniazd wtykowych	14	19

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45261400-8	DACH - POKRYCIE			
1	KNR 19-01	Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu do 85 %	m ²		
d.1	0425-04	126,50/cos(40)	m ²	165,134	
				RAZEM	165,134
2	KNR 4-01 0412-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.1	02	8,00*3	m	24,000	
		5,50*6	m	33,000	
				RAZEM	57,000
3	KNR K-05 0102-	Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm. DESKI GRU-	m ²		
d.1	03	BOŚCI 28MM NASYCANE, OBRZYNANE, SZEROKOŚĆ DESKI NIE WIĘKSZA NIŻ			
	poz. zastępcza	12 CM	m ²	165,134	
		126,50/cos(40)			
				RAZEM	165,134
4	KNR 2-02 0501-	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo Nachylenie ponad	m ²		
d.1	01 z.sz. 5.1.	27 %. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA MOCOWANA MECHANICZNIE			
	9908	poz.3	m ²	165,134	
				RAZEM	165,134
5	KNR K-05 0104-	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 70 cm. KONTR-	m ²		
d.1	01	ŁATY 60X40MM CO 50 CM			
	poz.3		m ²	165,134	
				RAZEM	165,134
6	NNRNKB 202	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej. POKRYCIE DACHU DESKA-	m ²		
d.1	0420-01	MI GR. 32MM NA ZAKŁAD			
	poz. zastępcza	poz.3	m ²	165,134	
				RAZEM	165,134
7	KNR K-05 0102-	Wykonanie deskowania - montaż desek kalenicowych szerokości minimum 20 cm	m		
d.1	04	każda, gr. deski 32mm			
	poz. zastępcza	8,00*8*2	m	128,000	
				RAZEM	128,000
2		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
2.1	45310000-3	Instalacja oświetleniowa			
8	KNNR 5 0303-	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o prze-	szt.		
d.2.1	01	kroju do 2.5 mm ²	szt.	8,000	
		8		RAZEM	8,000
9	KNNR 5 0307-	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe	szt.		
d.2.1	02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNNR 5 0502-	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED IP66	kpl.		
d.2.1	04	8	kpl.	8,000	
	zewnętrzne			RAZEM	8,000
11	KNNR 5 0501-	Oprawy oświetleniowe zawieszane LED IP66	kpl.		
d.2.1	03	1	kpl.	1,000	
	zewnętrzne			RAZEM	1,000
12	KNNR 5 0104-	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na drewnie	m		
d.2.1	02	50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
13	KNNR 5 0203-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
d.2.1	01	50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
2.2	45310000-3	Instalacja gniazd wtykowych			
14	KNNR 5 0303-	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o prze-	szt.		
d.2.2	02	kroju do 2.5 mm ²	szt.	6,000	
		6		RAZEM	6,000
15	KNNR 5 0308-	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe	szt.		
d.2.2	05	przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	16,000	
		16		RAZEM	16,000
16	KNNR 5 0104-	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na drewnie	m		
d.2.2	02	50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
17	KNNR 5 0108-	Rury stalowe elektroinstalacyjne o śr. do 29 mm układane na drewnie	m		
d.2.2	03	2,00*2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNNR 5 0203-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
d.2.2	01	50	m	50,000	
				RAZEM	50,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2.2	KNR 5-14 0103-01 poz. zastępcza	Montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg. SKRZYNKA DO WYŁĄCZNIKÓW I GNIAZD	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000