

DZP-401.2024.WO

Szczecin, dnia 20.11.2024 r.

## ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ (część 1)

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Kompleksowa rozbudowa Katedry Medycyny Sądowej PUM w Szczecinie o nowy budynek przy al. Powstańców Wielkopolskich 72”, sygn. postępowania DZP-240/25/PN/2024.*

**Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie**, działając na podstawie **art. 135 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie wykonawcom wzoru załącznika wykazu robót i osób.

### Odpowiedź Zamawiającego:

Wykaz robót jest dokumentem składanym dopiero na wezwanie w trybie art. 126 ust. 1 Pzp. Który stanowi, że zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. W związku z powyższym wzór wykazy robót zostanie przesłany do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SWZ w zakresie doświadczenia wykonawcy na: „(...) Za jedną robotę budowlaną odpowiadające przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę **lub przebudowę** budynku użyteczności publicznej, w zakres której wchodziły, co najmniej roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne: takie jak wentylacji mechanicznej oraz wodno-kanalizacyjne i elektryczne”

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża zgody**.

Jednocześnie Zamawiający nadmienia, że zgodnie z rozdziałem VI ust.3 pkt 3 lit a:

Za „budowę”, należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725). **Jako budowę należy także rozumieć odbudowę, rozbudowę, nadbudowę budynku.**

### Pytanie nr 3

Zgodnie z udostępnionym rysunkiem „Kolizja baraków szpitala z nową Prosekturą” na terenie inwestycji zlokalizowano kilkanaście kontenerów stalowych socjalnych i magazynowych kolidujących z zaprojektowanym budynkiem.

Czy Zamawiający do czasu przekazania placu budowy usunie wszystkie kontenery czy należy ująć koszt ich usunięcia w ofercie przetargowej ?

Jeżeli tak to gdzie należy usunąć/przestawić przedmiotowe kontenery ?

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z § 7 pkt. 22 „Wykonawca zobowiązany jest m. in. do: 22) Przeniesienia 10 kontenerów magazynowych, które są w kolizji z budowanym budynkiem (zgodnie z rysunkiem „Kolizja baraków szpitala z nową Prosekturą), w inne wskazane miejsca na terenie Szpitala wraz z ponownym podłączeniem do zasilania elektrycznego.”

### Pytanie nr 4

Czy w obrębie inwestycji i wykopu pod fundamenty zaprojektowanego budynku poza widoczną nadziemną częścią starej fontanny znajdują się pod ziemią jakiegokolwiek pozostałości starych bunkrów, fundamentów lub innych budowli podziemnych nie pokazane w dokumentacji projektowej ?

Jeżeli tak to prosimy o przekazanie inwentaryzacji, opisu i rysunków podziemnych budowli lub ich pozostałości.

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada dokumentów dotyczących pozostałości starych bunkrów, fundamentów lub innych budowli podziemnych.

### Pytanie nr 5

W ramach inwestycji należy wykonać rozbiórkę istniejącego muru od strony ul. Starkiewicza na odcinku umożliwiającym wykonanie nowej bramy wjazdowej i furtki. Brak jest inwentaryzacji, opisu i przekroju przez istniejący mur przeznaczony do rozbiórki. Brak jest projektu wykonania otworu w istniejącym murze dla potrzeb wykonania wjazdu na zaprojektowaną inwestycję.

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji muru i projektu wykonania nowego wjazdu przez istniejący mur.

### Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi Zamawiający udostępnia załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 5 – „Inwentaryzacja fotograficzna i opis prac dot. istniejącego muru od strony ul. Starkiewicza”.

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia, w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 6**

Brak jest w dokumentacji projektowej badań geologicznych podłoża gruntowego pod zaprojektowaną inwestycją. Prosimy o udostępnienie badań geologicznych.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

W odpowiedzi Zamawiający udostępnia załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 6 – „**Opinia geotechniczna**”.

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia, w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 7**

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na wycinkę wszystkich zinwentaryzowanych drzew będących w kolizji z inwestycją zgodnie z udostępnionym opracowaniem zawartym w folderze „14 Branża Zieleń”.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający złożył wniosek o pozwolenie na wycinkę i wniosek o przesadzenie drzew będących w kolizji z inwestycją – decyzje powinny być wydane w najbliższych dniach. Wycinkę i przesadzenie drzew Zamawiający planuje wykonać przed przekazaniem placu budowy.

#### **Pytanie nr 8**

Zgodnie z projektem do dostarczenia jest kontener chłodnia pokazany na rys. PB\_PAB\_08 Rysunki kontenera chłodniczego.

Z kolei w folderze 4 Technologia jest plik: 4.T\_SZCZECIN\_ZMS\_WYPOSAZENIE\_2-05 11 24.

W ramach wymienionego wyposażenia napisano: 0.42 KONTENER - Bez wyposażenia.

Jaki zatem zakres dostawy i wyposażenia kontenera jest objęty tym przetargiem ?

Czy sam „goły” kontener stalowy czy też w pełni wyposażony i przerobiony zgodnie z rysunkiem PB\_PAB\_08 Rysunki kontenera chłodniczego i wszystkimi opisami na nim się znajdującymi ?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

W zakresie Wykonawcy jest przeniesienie kontenera-chłodni na zwłoki z innej lokalizacji na terenie szpitala, w tym m.in.: odłączenie od zasilania elektrycznego, załadunek, transport, rozładunek w przygotowanym przez Wykonawcę zgodnie z projektem miejscu, podłączenie zasilania elektrycznego.

### **Pytanie nr 9**

Prosimy o udostępnienie:

Opinii geotechnicznej dotyczącej warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia budynku i miejsc parkingowych na terenie szpitala USK2 Pomorzany , fragment działki 36, obręb 1057 Szczecin'' opracowanej przez A11R Agnieszka Bednarek z maja 2024, którą się przywołuje w punkcie 4 Opisu technicznego do konstrukcji oraz punkcie 3.2 Opisu do Architektury.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 6.

### **Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją? Jeśli tak, prosimy o przekazanie powyższego pozwolenia. Jeśli nie, prosimy o informację czy uzyskanie pozwolenia na wycinkę będzie obowiązkiem Wykonawcy.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 7.

### **Pytanie nr 11**

Prosimy o informację czy Zamawiający uzyska pozwolenie na wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją przed przekazaniem placu budowy, czy czas niezbędny do uzyskania pozwolenia należy uwzględnić w planowanym harmonogramie realizacji robót.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 7.

### **Pytanie nr 12**

Prosimy o informację czy koszt przyłączenia do sieci energetycznej w wysokości około 50.000 zł netto + podatek VAT o którym mowa w piśmie Enea z dn. 17.05.2024 r. ponosi Zamawiający czy Wykonawca.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podpisał już umowę przyłączeniową i dokonał wpłaty zaliczki w wysokości zgodnej z umową. Dalsza część opłaty także pokryje Zamawiający.

### **Pytanie nr 13**

Prosimy o informację czy ramach wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy sporządzenia Projektu Wykonawczego.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga sporządzenia projektu wykonawczego, chyba że Wykonawca uzna to za konieczne w jakimś zakresie w celu sprawnej realizacji robót.

#### **Pytanie nr 14**

Ze względu na stopień skomplikowania projektu i konieczność skoordynowania wyceny międzybranżowej i technologicznej oraz aby umożliwić poprawną analizę dokumentacji projektowej i pozyskanie korzystnych i poprawnych merytorycznie ofert z rynku umożliwiających sporządzenie korzystniejszej cenowo oferty prosimy o przełożenie terminu złożenia oferty na 19.12.2024 r.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Jeżeli zajądą okoliczności, opisane w ustawie Prawo zamówień publicznych, skutkujące koniecznością przedłużenia terminu składania ofert, Zamawiający dokona tej czynności, biorąc pod uwagę czas umożliwiający wykonawcom przygotowanie i złożenie oferty w postępowaniu.

#### **Pytanie nr 15**

Prosimy o przekazanie kosztorysów w formacie ath/Rodos oraz dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej dwg.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie udostępnia kosztorysów, bo są to dokumenty tylko dla Zamawiającego. Zamawiający nie udostępnia dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej dwg – dokumentacja taka zostanie przekazana wykonawcy po podpisaniu umowy. W odpowiedzi Zamawiający udostępnia przedmiary edytowalne ath w pliku „załącznik do odpowiedzi 15 - przedmiary ath” zawierającym przedmiary:

- 1) Zagospodarowanie terenu
- 2) Roboty budowlane
- 3) Instalacje sanitarne PZT
- 4) Instalacje sanitarne wewnętrzne
- 5) Instalacje instalacje elektryczne i teletechniczne

Zamieszczone przedmiary mają charakter pomocniczy (tak w plikach pdf jak i w plikach ath). Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania wysokości oferty w oparciu o dokumentację projektową, szczegółowe wymagania Zamawiającego oraz własne doświadczenie.

#### **Pytanie nr 16**

Prosimy o przekazanie kosztorysów z zakresu wyposażenia i technologii.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie udostępnia kosztorysów, bo są to dokumenty tylko dla Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 18**

Prosimy o informację jakie rozwiązanie drzwi należy przyjąć dla pozycji, w których w zestawieniu stolarki jako materiał skrzydła wskazano aluminium, a w pozycji ościeżnica

wpisano obejmująca aluminium. W systemach profilowych aluminiowych, nie występują ościeżnice obejmujące;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dla drzwi aluminiowych wewnętrznych należy przewidzieć wykonanie ościeżnic kątowych aluminiowych.

**Pytanie nr 19**

W związku z koniecznością wyposażenia drzwi w zamki patentowe, prosimy o wskazanie drzwi, które mają posiadać zamki z funkcją ewakuacyjną, (klamka paniczna, a jeżeli wymagane dźwignia paniczna);

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie przewiduje się wyposażenia drzwi w dźwignie antypaniczne.

Drzwi P\_DZ1, P\_0\_D17 i P\_1\_D17 pomiędzy pom. 1.31 a 1.28 należy wyposażyć w klamki antypaniczne.

**Pytanie nr 20**

Na rysunkach zbrojeniowych rdzeni żelbetowych zestawienia zbrojenia obejmują tylko strzemiona. Prosimy o korektę zestawień.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W odpowiedzi, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia, w następującym zakresie:

- Zamawiający załącza rewizję rysunków: pliki - PT\_K\_08.5\_rev01 i PT\_K\_09.3\_rev01 (w pliku: Zał. do odp. 20 - PT\_K\_08.5\_rev01 i PT\_K\_09.3\_rev01), na których skorygowano zestawienie zbrojenia.

**Pytanie nr 21**

Rysunek konstrukcyjny PT\_K\_04.1 jest uszkodzony i się nie otwiera. Prosimy o uzupełnienie rysunku.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W odpowiedzi, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia, w następującym zakresie:

Zamawiający udostępnia załącznik do odpowiedzi nr 21 - prawidłowy plik z rysunkiem PT\_K\_04.1 - Zał. do odp. 21 - PT\_K\_04.1

### **Pytanie nr 22**

Zgodnie z rysunkami architektury, poziom sufitu podwieszanego w pomieszczeniach 2.06 i 2.07 wynosi 330 cm, natomiast zgodnie z rysunkiem „Rozwiązanie ściany mobilnej”, ścianka mobilna ma wysokość 375 cm. Prosimy o potwierdzenie, iż ścianka ma mieć wysokość 330 cm;

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

W pomieszczeniach nr 2.06 i 2.07 przewidziano lamelowy ażurowy sufit podwieszany. Tor jezdny ściany mobilnej musi być umieszczony na wysokości około 330cm. Mocowanie toru jezdny i przestrzeń powyżej ściany mobilnej należy zabudować w systemie gipsowo – kartonowym z podwójnym poszyciem, na wzmocnionej konstrukcji, zapewniającym izolacyjność akustyczną co najmniej  $R_w=54\text{dB}$ . Wykonanie połączeń pomiędzy płytami z użyciem taśm z włókna szklanego i szpachlówki gipsowej. Zabudowę malować w kolorze czarnym, jak sufity pomieszczenia.

### **Pytanie nr 23**

Zgodnie z opisem technicznym architektury, drzwi zewnętrzne techniczne należy wykonać jako stalowe, zgodnie z zestawieniami stolarki drzwiowej, nie przewidziano drzwi stalowych. Prosimy o informację czy i które drzwi należy wykonać jako stalowe;

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Wszystkie drzwi zewnętrzne należy wykonać jako aluminiowe. Dopuszcza się wykonanie drzwi P\_DZ9 jako stalowe z wypełnieniem żaluzjami akustycznymi.

### **Pytanie nr 24**

Prosimy o potwierdzenie, iż drzwi z kontrolą dostępu, należy wyposażyć w elektrozwozy zgodnie z rys. 12T. Jeżeli wymagane jest stosowanie elektrozaczepów i/lub zamków elektrycznych, prosimy o wskazanie drzwi, które należy w nie wyposażyć;

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Potwierdzamy, iż drzwi z kontrolą dostępu w ciągach komunikacyjnych oraz drzwi z dużym natężeniem ruchu , należy wyposażyć w elektrozwozy zgodnie z rys. 12T. Pozostałe drzwi do sal należy wyposażyć w elektrozaczepy.

### **Pytanie nr 25**

Prosimy o wskazanie wymagań dla drzwi DCH

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Drzwi DCH mają być wykonane jako systemowe drzwi przesuwne ręczne, dostarczane wraz z systemową zabudową komory chłodniczej, opisanej w pkt 5.12 opisu architektury budynku.



### Pytanie nr 26

Proszę o wskazanie lokalizacji załącznika pn. "Lista urządzeń PUM", o którym mowa w SWZ dział IV Przedmiot zamówienia punkt 4 strona 9.

### Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia, w następującym zakresie:

Zamawiający udostępnia trzy załączniki do odpowiedzi na pytanie nr 26:

- 1) Lista urządzeń PUM
- 2) Wyposażenie – podział zakresu między Zamawiającego i Wykonawcę
- 3) Specyfikacja specjalistycznego wyposażenia Prosektury

### Pytanie nr 27

Prosimy o informację czy oprócz węzła cieplnego ma zostać wykonane przyłącze ciepłe?

W dokumentacji występuje brak w zakresie przyłącza ciepłego. Jeżeli przyłącze ciepłe będzie objęte postępowaniem prosimy o przekazanie kompletu dokumentacji wraz z warunkami/uzgodnieniami.

### Odpowiedź Zamawiającego:

Przyłącze ciepłe jest po stronie SEC.

Zadaniem Wykonawcy jest skoordynowanie prac będących w zakresie Wykonawcy z pracami będącymi po stronie SEC w obrębie placu budowy i wpuszczenie SEC na teren budowy w celu umożliwienia wykonania przyłącza.

### Pytanie nr 28

Zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia, zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: "zakup, dostawę, montaż i rozruch wyposażenia określonego w dokumentacji projektowej (z wyłączeniem urządzeń wskazanych w załączniku pn. „Lista urządzeń PUM”, wraz z przeszkoleniem pracowników Użytkownika obiektu w zakresie obsługi urządzeń);" W udostępnionych dokumentach brakuje "listy urządzeń PUM", a tabela "Wyposażenie i charakterystyka urządzeń" zawiera zestawienie elementów wyposażenia bez ich specyfikacji. Prosimy o informację które elementy wyposażenia (stałego i ruchomego) należy ująć w wycenie oraz o przekazanie specyfikacji tych elementów.

### Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

### Pytanie nr 29

Czy Zamawiający złożył wniosek do UM wydział Ochrony Środowiska Szczecin i jest w posiadaniu administracyjnej zgody na usunięcia 15 drzew kolidujących z planowaną inwestycją?



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 7.

**Pytanie nr 30**

Czy Zamawiający złożył wniosek do UM wydział Ochrony Środowiska Szczecin i jest w posiadaniu administracyjnej zgody na przesadzenie 24 drzew kolidujących z planowaną inwestycją?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 7.

**Pytanie nr 31**

Prosimy o udostępnienie rysunku konstrukcji: "PT\_K\_04.1 Strop nad 2p- zbrojenie na przebicie, dozbrojenie otworów", udostępniony na ten moment rysunek jest uszkodzony, jego rozmiar to 0 KB i nie można go otworzyć.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 21.

**Pytanie nr 32**

Prosimy o udostępnienie załącznika- pliku „Lista urzędzeń PUM “ze wskazaniem wyłączenia urzędzeń- cytowanego w punkcie 4 ppkt 3) SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

**Pytanie nr 33**

Prosimy o ponowne udostępnienie pliku konstrukcji „PT\_K\_04.1”. Aktualnie plik ma rozmiar 0 kb i nie ma możliwości jego otwarcia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 21.

**Pytanie nr 34**

Proszę o informację jaką powinny mieć klasę ochronności obudowy rozdzielnic?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy zastosować Klasę ochronności min kl. I

### Pytanie nr 35

Zasilacz UPS 40 kVA - na jaki czas należy zapewnić podtrzymanie urządzeń zasilonych z UPSa?

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykonać zgodnie z projektem z rysunkiem E15 zapewnić czas podtrzymania UPS-a min 10 min.

### Pytanie nr 36

Czy osprzęt elektryczny (gniazda, łączniki) ma być w wykonaniu antybakteryjnym?

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Gniazda antybakteryjne wymagane są w pomieszczeniach parteru 0,15; 0,16; 0,17; 0,17a; 0,18; 0,19; 0,20; 0,20a; 0,21; 0,22; 0,23; 0,24; 0,25; 0,26.

### Pytanie nr 37

Prosimy o opis rozwiązania sufitu izolowanego (pom. 0.26).

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Pomieszczenie 0.26 należy wykonać w całości jako systemowe w technologii komory chłodniczej, wg opisu architektury budynku pkt 5.12.

### Pytanie nr 38

Na rysunku aranżacji wnętrz opisano „PRZY DRZWIACH PASY NA WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY, WG KŁADU K1 I K2”. Prosimy o przekazanie kładów.

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Kłady K1 i K2 znajdują się na rysunkach:

PB\_PT\_18\_AR Aranżacja wnętrz - ŚCIANY PIĘTRO 1

i PB\_PT\_19\_AR Aranżacja wnętrz - ŚCIANY PIĘTRO 2 I DACH 1

### Pytanie nr 39

Czy zakres wyposażenia zestawionego w projekcie technologii 4.T\_SZCZECIN\_ZMS\_WYPOSAZENIE\_2-05 11 24) jest w zakresie wyceny?

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

### Pytanie nr 40

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni.

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź jak na pytanie nr 14.

#### **Pytanie nr 41**

Prosimy o uzupełnianie dokumentacji o brakujące dane:

- 1) Rys S16 - rzut II piętra instalacje CO,CT i WL - brak informacji jaki klimakonwektor zaprojektowany jest w pomieszczeniu 2.24 - szatnia studentów
- 2) Rys S15 - rzut I piętra instalacje CO, CT i WL - brak informacji jaki klimakonwektor zaprojektowany jest w pomieszczeniu S.07 – Socjalny
- 3) Rys S14 - rzut parteru instalacje CO, CT i WL - brak informacji jaki klimakonwektor zaprojektowany jest w pomieszczeniu 0.37 - Klatka schodowa B

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

W odpowiedzi, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia, w następującym zakresie:

Zamawiający uzupełnia brakujące dane w rewizjach rysunków S14-S17 w pliku: załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 41 - klimakonwektory.

#### **Pytanie nr 66**

Prosimy o przekazanie szczegółowej specyfikacji wyposażenia.

Na podstawie załączonego na platformie zestawienia wyposażenia (dla przykładu zawarte w tym zestawieniu informacje szczegółowe poniżej wybranego asortymentu):

- biurko (podany wymiar),
- stolik okolicznościowy,
- krzesło,
- zestaw komputerowy,
- drukarka,
- fotel tapicerowany

Wykonawca nie jest w stanie wykonać prawidłowej oceny, jak i przedłożyć wiarygodnej wyceny ww. wyposażenia.

W pytaniu ujęto tylko przykład z zestawienia.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

Dostawa wymienionego w pytaniu nr 66 wyposażenia nie jest w zakresie Wykonawcy

#### **Pytanie nr 67**

W SWZ pkt. IV ppkt. 4.3 jest zapis że zamówienie obejmuje „zakup, dostawę, montaż i rozruch wyposażenia określonego w dokumentacji projektowej (z wyłączeniem urządzeń wskazanych w załączniku pn. „Lista urządzeń PUM”, wraz z przeszkoleniem pracowników Użytkownika obiektu w zakresie obsługi urządzeń)”. Proszę o uzupełnienie załącznika, na który powołuje się Zamawiający.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

**Pytanie nr 68**

Prosimy o podanie prawidłowych ilości, weryfikację zestawienia wyposażenia w zakresie parteru oraz jednoznaczne określenie jakie wyposażenie wchodzi w przedmiot robót i dostaw przez GW.

**Pom. nr 015**

W zestawieniu opis wskazuje na typ SR85, na rysunku jest mowa o SR80.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

W zestawieniu technologii i na rysunku jest sr80 szafka z blatem o wymiarach 80x67x85.

**Pytanie nr 69**

Prosimy o podanie prawidłowych ilości, weryfikację zestawienia wyposażenia w zakresie parteru oraz jednoznaczne określenie jakie wyposażenie wchodzi w przedmiot robót i dostaw przez GW.

**Pom. nr 016**

- Krzesło obrotowe (KO) wg zestawienia 4 szt., na rysunku 1szt.
- BMS wg zestawienia 1 szt., na rysunku brak.
- STN wg zestawienia 4 szt., na rysunku brak.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

**Pytanie nr 70**

Prosimy o podanie prawidłowych ilości, weryfikację zestawienia wyposażenia w zakresie parteru oraz jednoznaczne określenie jakie wyposażenie wchodzi w przedmiot robót i dostaw przez GW.

**Pom. nr 017**

- Komora chłodnia + mroźnia 14+6 szt., na rysunku łącznie 18 szt. z brakiem rozróżnienia które są które.
- Agregaty do ww. wg zestawienia 20 szt., na rysunku 18 szt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dostawa do pom. 0.17 i 0.17a komór/mroźni i agregatów w ilości zgodnej z projektem i dokumentem „Specyfikacją specjalistycznego wyposażenia pomieszczeń prosektury do realizacji w ramach umowy na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa rozbudowa Katedry Medycyny Sądowej PUM w Szczecinie o nowy budynek przy al. Powstańców Wielkopolskich 72” udostępnionego wraz z odpowiedzią na pytanie nr 26.

#### **Pytanie nr 71**

Prosimy o podanie prawidłowych ilości, weryfikację zestawienia wyposażenia w zakresie parteru oraz jednoznaczne określenie jakie wyposażenie wchodzi w przedmiot robót i dostaw przez GW.

#### **Pom. nr 019**

Wg zestawienia fotel do biura 2 szt., na rysunku 1szt. fotel, 1szt. KO obrotowe.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

#### **Pytanie nr 72**

Prosimy o podanie prawidłowych ilości, weryfikację zestawienia wyposażenia w zakresie parteru oraz jednoznaczne określenie jakie wyposażenie wchodzi w przedmiot robót i dostaw przez GW.

#### **Pom. nr 020**

Wg zestawienia w pomieszczeniu ma się znaleźć min.:

- Worek na odpady,
- Dozownik do mydła,
- Dozownik do środka dezyn.,
- Uchwyt do ręczników,
- Wieszak ścienny,

Na rysunku brak worka na odpady, brak też umywalki sugerującej występowanie pozostałego wyposażenia.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

#### **Pytanie nr 73**

Prosimy o podanie prawidłowych ilości, weryfikację zestawienia wyposażenia w zakresie parteru oraz jednoznaczne określenie jakie wyposażenie wchodzi w przedmiot robót i dostaw przez GW.

#### **Pom. nr 021**

Wg zestawienia wózek na odpady 1szt., na rysunku brak.

Wg zestawienia Aquamix 1 szt., na rysunku brak.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

#### **Pytanie nr 74**

Prosimy o podanie prawidłowych ilości, weryfikację zestawienia wyposażenia w zakresie parteru oraz jednoznaczne określenie jakie wyposażenie wchodzi w przedmiot robót i dostaw przez GW.

**Pom. nr 023**

Wg zestawienia wózek na odpady 1szt, na rysunku brak.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

**Pytanie nr 75**

Prosimy o podanie prawidłowych ilości, weryfikację zestawienia wyposażenia w zakresie parteru oraz jednoznaczne określenie jakie wyposażenie wchodzi w przedmiot robót i dostaw przez GW.

**Pom. nr 025**

Wg zestawienia komora chłodnia 2 szt., na rys. brak (zdublowano z pom. 017a?)

Wg zestawienia agregat 1szt, na rys. brak.

Wg. Zestawienia Lampa UV 1szt, na rys. brak.

Wg. Zestawienia wózek hydrauliczny 1szt, na rys. brak.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

**Pytanie nr 76**

Prosimy o podanie prawidłowych ilości, weryfikację zestawienia wyposażenia w zakresie parteru oraz jednoznaczne określenie jakie wyposażenie wchodzi w przedmiot robót i dostaw przez GW.

**Pom. nr 026**

Czy w pom. ma się znaleźć waga platformowa 1szt.? Prosimy o szczegóły.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

**Pytanie nr 77**

Prosimy o informację czy wyposażenie standardowe przy umywalkach (dotyczy każdej kondygnacji), jak niżej:

- Dozownik do mydła,
- Dozownik do środka dezynfekcji,
- Uchwyt do ręczników,
- Wieszak ścienny,

ma być wykonane w stali nierdzewnej, czy też może być w PVC?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

### **Pytanie nr 78**

Prosimy podanie prawidłowych ilości, weryfikację zestawienia wyposażenia w zakresie I p. i II p. oraz określenie jednoznacznie jakie wyposażenie wchodzi w przedmiot robót i dostaw przez GW.

#### **Pom. nr 2.21**

Szafka RO wg zestawienia 1szt., wg rysunku brak.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

### **Pytanie nr 79**

Prosimy podanie prawidłowych ilości, weryfikację zestawienia wyposażenia w zakresie I p. i II p. oraz określenie jednoznacznie jakie wyposażenie wchodzi w przedmiot robót i dostaw przez GW.

#### **Pom. nr 2.09**

Szafka SB wg zestawienia 1szt., wg rysunku 3 szt.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

### **Pytanie nr 80**

Prosimy podanie prawidłowych ilości, weryfikację zestawienia wyposażenia w zakresie I p. i II p. oraz określenie jednoznacznie jakie wyposażenie wchodzi w przedmiot robót i dostaw przez GW.

#### **Pom. nr 2.07**

Szafki biurowe wg zestawienia 6 szt., wg rysunku brak.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

### **Pytanie nr 81**

Prosimy podanie prawidłowych ilości, weryfikację zestawienia wyposażenia w zakresie I p. i II p. oraz określenie jednoznacznie jakie wyposażenie wchodzi w przedmiot robót i dostaw przez GW.

#### **Pom. nr 2.06**

Szafki biurowe wg zestawienia 6 szt., wg rysunku brak.

Krzesło konf. z pulpitem – wg. zestawienia 40 szt., wg rys. 36 szt.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.



### **Pytanie nr 82**

Prosimy podanie prawidłowych ilości, weryfikację zestawienia wyposażenia w zakresie I p. i II p. oraz określenie jednoznacznie jakie wyposażenie wchodzi w przedmiot robót i dostaw przez GW.

#### **Pom. nr 1.34**

Regał mag. stal nierdzewna – wg zestawienia 3 szt., wg rysunku 2 szt.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

### **Pytanie nr 83**

Prosimy podanie prawidłowych ilości, weryfikację zestawienia wyposażenia w zakresie I p. i II p. oraz określenie jednoznacznie jakie wyposażenie wchodzi w przedmiot robót i dostaw przez GW.

#### **Pom. nr 1.20**

WBB wg. zestawienia 3 szt., wg rysunku 2 szt.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

### **Pytanie nr 84**

Prosimy podanie prawidłowych ilości, weryfikację zestawienia wyposażenia w zakresie I p. i II p. oraz określenie jednoznacznie jakie wyposażenie wchodzi w przedmiot robót i dostaw przez GW.

#### **Pom. nr 1.18**

Szafka SB wg. zestawienia brak, wg rysunku 1szt.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.

### **Pytanie nr 85**

Prosimy podanie prawidłowych ilości, weryfikację zestawienia wyposażenia w zakresie I p. i II p. oraz określenie jednoznacznie jakie wyposażenie wchodzi w przedmiot robót i dostaw przez GW.

**Pom. nr 1.14** - Fotel tapicerowany - wg zestawienia 2 szt., wg rysunku brak.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 26.