
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanychNAZWA INWESTYCJI: ZABUDOWA BALKONÓW NA ODDZIAŁACH : CHIRURGII ,
WEWNĘTRZNYM I UROLOGII

ADRES INWESTYCJI: OSTROWIEC SW. UL. SZYMANOWSKIEGO 11

NAZWA INWESTORA: WSz Ostrowiec św.

ADRES INWESTORA: ul. Szymanowskiego 11

DATA OPRACOWANIA: 2024-05-06

POZIOM CEN: i KW 2024
SEKOCENBUD

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2024-05-06

Data zatwierdzenia

zabudowa z płyt warstwowych gr. 15 cm

zabudowa z płyt warstwowych gr. 15 cm

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: zabudowa balkonów z płyt warstwowych gr. 15 cm					
1	KNR 2-02 1606-01/02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 16 m - 5.5x16 x2	m2		
		176,0	m2	176,000	
				RAZEM	176,000
2	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad balkonowych o wym. 2x19.8 m2 + 8.25 m2	szt.p rzec.		
		3	szt.p rzec.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowczymi elementów rozbieranej konstrukcji , gruzu	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR AT-39 0115-03	Zamocowanie marek pod osadzenie płyty warstwowej	szt.		
		36	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
5	KNR AT-39 0110-03	Obsadzenie profili okapowych bez rynny	m		
		8,5	m	8,500	
				RAZEM	8,500
6	KNR 2-05 1002-02	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-02 montowaną metodą tradycyjną wraz z uzupełnieniem przerwy między słupem a ściana na urologii w kolorze elewaCJI	m2		
		60,0	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
7	KNR 2-05 1003-03	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - montaż obróbek blacharskich do płyt warstwowych PW8/B	m2		
		54,9	m2	54,900	
				RAZEM	54,900
8	KNR 2-05 1003-06	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie styków ścian kitem trwale plastycznym	m		
		54,90	m	54,900	
				RAZEM	54,900

zabudowa z płyt warstwowych gr. 15 cm

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: zabudowa balkonów z płyt warstwowych gr. 15 cm						
1	KNR 2-02 1606-01/02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 16 m - 5.5x16 x2	m2	176,000		
2	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad balkonowych o wym. 2x19.8 m2 +8.25 m2	szt.p rzec.	3,000		
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowczymi elementów rozbiórowanej konstrukcji , gruzu	m3	3,000		
4	KNR AT-39 0115-03	Zamocowanie marek pod osadzenie płyty warstwowej	szt.	36,000		
5	KNR AT-39 0110-03	Obsadzenie profili okapowych bez rynny	m	8,500		
6	KNR 2-05 1002-02	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-02 montowaną metodą tradycyjną wraz z uzupełnieniem przerwy między słupem a ścianą na urologii w kolorze elewaC.JI	m2	60,000		
7	KNR 2-05 1003-03	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - montaż obróbek blacharskich do płyt warstwowych PW8/B	m2	54,900		
8	KNR 2-05 1003-06	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie styków ścian kitem trwale plastycznym	m	54,900		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

zabudowa z płyt warstwowych gr. 15 cm
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
	Kosztorys netto								
	VAT 23%								
	Kosztorys brutto								

Słownie: