

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 03.09.2024r.

Nr sprawy: WZP.271.43.2024.B

Oznaczenie postępowania: Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp - tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający **uzupełnia odpowiedź na pytanie nr 23**

Pytanie nr 23:

W związku z wykonaniem oględzin pomostu zwracamy uwagę, że cały pomost należałoby wymienić ze względów bezpieczeństwa. Wymiana tylko 10 % - założenie Zamawiającego - dotyczy tylko wymiany niektórych szczelbi nawierzchni kompozytowej oraz niektórych legarów. Proszę o zmianę ilości z uwzględnieniem rozbiórki całego pomostu, a następnie montażu z nowego materiału.

Odpowiedź:

W załączniku nr 1 do oferty – „przedmiar robót” w poz. 8.3 -8.5 Podzadanie I – Tabela przedmiaru robót arch-bud uwzględniona jest wymiana całego pomostu i montażu nowego na całej długości. Wobec czego w wycenie należy uwzględnić wymianę całego pomostu i montażu nowego na całej długości tj. 326 m².

W związku z jak wyżej Zamawiający wykreśla z załącznika pn. PROJEKT TECHNICZNY BRANŻA DROGOWA w punkcie 11 Rozwiązania projektowe następujące zdanie:

Projektuje się wymianę wszystkich legarów z materiału kompozytowego o wymiarach 8x16cm oraz wymianę nawierzchni pomostu z deski kompozytowej w ilości 10%.

W ramach podzadania I Tabela przedmiaru robót arch-bud poz. 8.4. „Prace remontowo-przygotowawcze konstrukcji pomostu pod nową wykładzinę z desek kompozytowych” należy skalkulować wykonanie impregnacji betonu podkładowego pod deskami oraz rozbiórkę, utylizację wszystkich legarów, a także wykonanie nowych legarów.

Kamila Sobiś
Członek komisji przetargowej