

Kosztorys ofertowy

Nr poz	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Przedmiar robót. Wymiana ogrodzenia szkółki leśnej zlokalizowanej w oddz, 297 Ai leśnictwa Wołkusz- Kwaterna nr 2				
1.		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 2-25 0307/03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych z belek szynowych (kolejowych) obetonowanych-poz. zast	m2	575,532		
2	KNR 2-25 0312/03	Rozebranie bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych	m2	14,352		
3	KNR 2-25 0317/03	Rozebranie furtek wejściowych na słupkach z rur	m2	3		
4	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu i elementów ogrodzenia	kpl	1		
2.		ROBOTY ZIEMNE				
5	KNNR 1 0306/06	Wykopanie dołów w gruncie kategorii IV o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m	dół	192		
3.		ROBOTY BETONOWE				
6	KNR 2-02 0203/01.1	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	10,852		
4.		ROBOTY MONTAŻOWE				
7	KNR 2-02 1802/01	Ogrodzenie z siatki systemowej gr min 5 mm o wysokości 203 cm na słupkach z kształtowników 60x40mm dł 300 cm w rozstawie 2,50m,	m	480,51		
8	Kalkulacja indywidualna	Montaż podmurówki betonowej systemowej 248x25 cm	m	480		
9	KNR 2-02 1808/04	Typowe wrota o szerokości 4m (na gotowych słupkach ok. 80x80 mm i dł ok. 300 cm)	kpl	2		
10	Kalkulacja indywidualna	Typowe furtki systemowe o szerokości 100 cm i o wysokości ok.200 cm	kpl	2		
11	KNNR 1 0501/02.1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV	m2	288		
		CENA NETTO				
		VAT				
		CENA BRUTTO				