

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany - pokój, korytarz bez pasa roboczego i łazienka bez pasa płytek $2,47*2*(1,83+1,84)+2,47*2*(3,73+3,66)-0,6*1,83$	m ²		
			m ²	53,54	
				RAZEM	53,54
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit - wszystkie powierzchnie $1,83*1,84+1,7*1,7+3,73*3,66$	m ²		
			m ²	19,91	
				RAZEM	19,91
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi wejściowe - podwójne skrzydło 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 5	m ²		
			m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
6	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - pas roboczy w pokoju wraz z cokółkiem w przedpokoju 1*3,73	m ²		
			m ²	3,73	
				RAZEM	3,73
7	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach, stropach 15	m ²		
			m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - pokój, korytarz bez pasa roboczego i łazienka bez pasa płytek 70,33	m ²		
			m ²	70,33	
				RAZEM	70,33
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 19,91	m ²		
			m ²	19,91	
				RAZEM	19,91
10	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z pcv - przedpokój, pokój 2*(3,66+3,73+1,83+1,84)	m		
			m	22,12	
				RAZEM	22,12
11	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m		
			m	10,00	
				RAZEM	10,00
12	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,6*0,15*2*9	m ²		
			m ²	1,62	
				RAZEM	1,62
13	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 1*2*2	m ²		
			m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
14	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1*2	m ²		
			m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
15	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, drzwi otwierane do wewnątrz	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - kl. sch. wokół ościeży drzwi wejściowych (2,1*2+1)*0,5	m ²		
			m ²	2,60	
				RAZEM	2,60
17	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej (0,6*2+1,5)*0,5	m ²		
			m ²	1,35	
				RAZEM	1,35
18	KNR 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej (1,5*2+1,5)*0,5	m ²		
			m ²	2,25	
				RAZEM	2,25
19	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
21	Kalkulacja własna	Regulacja okuć stolarskich - zamków, klamek itp.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	kalk. własna	Zabezpieczenie wszelkich powierzchni i elementów wyposażenia przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami na czas wykonywania robót, wyczyszczenie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00