

Stargard 25.07.2025 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Stargard Południe” (I etap)**, znak sprawy: **NP-ZPS-10/2025**

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców w następującym zakresie:

Pytanie nr 2 z dokumentu nr NP-ZPS-10/2025 ODPOWIEDZI III tj.:

Zgodnie z opisem zestaw pompowy II stopnia ma osiągnąć parametry ... Zaproponowany po zmianie układ pompowy w oparciu o 6 identycznych pomp o mocach 37kW, zestaw przy pracy 5 pomp jest w stanie dostarczyć $Q=1060\text{m}^3/\text{h}$ przy podnoszeniu $H=46\text{msw}$. Czy podane parametry nie dotyczą starego układu pompowego, z pierwotnego projektu w oparciu o 4 pompy poziome o mocy 110kW?

Odpowiedź: W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować układu pompowy składający się z sześciu jednakowych pomp (montaż pomp, kolektorów armatury odcinającej na wspólnym stelażu), o sumarycznej wydajności pięciu pomp $1300\text{ m}^3/\text{h}$ przy nominalnej wysokości podnoszenia $55,5\text{ mH}_2\text{O}$, $6 \times 45\text{kW}$.

Układ zasilania i sterowania zestawem pomp sieciowych należy wykonać w wersji projektowej br. AKPiA, adoptując rozwiązanie projektowe do wersji $6 \times 45\text{kW}$ z podziałem na dwie szafy zasilające tj. 7RZ1 $3 \times 45\text{kW}$ oraz 7RZ2 $3 \times 45\text{kW}$.

Zamawiający odstępuje od wcześniejszego wymogu, że zestaw pomp, szafa sterownicza i przetwornice częstotliwości mają być wykonane przez tego samego producenta.