

„FIIN”

FIRMA INŻYNIERSKA INWESTYCJE – NIERUCHOMOŚCI



mgr inż. Lech Zieliński  
05-123 Chotomów k/ Warszawy  
ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 27 / 6  
REGON: 010926037 NIP: 522-101-46-12  
tel./fax (22) 772-22-20, tel. kom. 508-663-548  
e-mail: fiin@op.pl

Projektowanie, kosztorysowanie, nadzory, przygotowanie inwestycji, kontrakty wg FIDIC;  
specjalność – budownictwo komunikacyjne: drogi i ulice, inżynieria ruchu, linie kolejowe, obiekty inżynierskie

Egz. Nr 1

Umowa: Nr WI.272.3.2020/BK  
z dnia 07.03.2019 r.

Inwestor: **Prezydent Miasta Legionowo**  
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41  
05-120 Legionowo

Zadanie inwestycyjne: **Budowa dróg w Mieście Legionowo**

Temat opracowania:

**PRZEDMIAR ROBÓT NR 2**  
**AKTUALIZACJA**  
**NA**  
**REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO**  
**NA ODCINKU**  
**OD UL. PARKOWEJ DO UL. JASNOGÓRSKIEJ**  
**UL. STANISŁAWA MONIUSZKI**  
**W LEGIONOWIE**

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

(CPV: 45232210-7)

Branża: E

Kosztorysował: **mgr inż. Marcin Oldziej**  
upr. bud. Wa-379/02 w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych

z up.

Właściciel „FIIN” – mgr inż. Lech Zieliński

„FIIN”  
FIRMA INŻYNIERSKA  
INWESTYCJE - NIERUCHOMOŚCI  
mgr inż. Lech Zieliński  
05-123 Chotomów k/Warszawy  
ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 27/6  
REGON: 010926037 NIP: 522-101-46-12

Chotomów – 27 stycznia 2021 r.


## PRZEDMIAR ROBÓT NR 2 - AKTUAL.

NAZWA INWESTYCJI : wymiana punktów świetlnych  
ADRES INWESTYCJI : Legionowo Ostrobramska  
INWESTOR : Prezydent Miasta Legionowo  
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 41  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : Elektryczna  
DATA OPRACOWANIA : 27.01.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

  
mgr inż. Marcin Olszyc;  
Uprawnienia budowlane  
Data opracowania projektu i kierowania robotami:  
27.01.2021 bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych.  
Nr ewid. Wa-379/02

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

**"FIN"**  
FIRMA INŻYNIERSKA  
INWESTYCJE - MECHANICZNOŚĆ  
mgr inż. Lech Zieliński  
05-123 Chotomów k/Warszawy  
ul. gen. Józefa Żeligowskiego 27/6  
REGON: 010926037 NIP: 522-101-46-12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 2-31 1509-05	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 0.05	t t	0.050	
				RAZEM	0.050
3	KNR 2-31 1511-01	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km Krotność = 10 0.05	t t	0.050	
				RAZEM	0.050
4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR-W 5- 08 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> Krotność = 22 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy 6	pomiar pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR-W 9 1201-01	Pomiar natężenia oświetlenia 6	punkt punkt	6.000	
				RAZEM	6.000