

PRZEKRÓJ 1-1 1:25



PRZEKRÓJ 2-2 1:25

1 — 8/25 obrzeże betonowe wibroprasowany; 15/20 ława z betonu B-20 z oporem

2 — 0,5-1,5 cm naw. z granulatu EPDM barwiony
2 cm granulat gumowy SBR
10 cm kruszywo łamane frakcji 0,5-5mm
10 cm kruszywo łamane frakcji 3,5-6,5
5 piasek

3 — 0,5-1,5 cm naw. z granulatu EPDM barwiony
5cm granulat gumowy SBR
5cm kruszywo łamane frakcji 0,5-5mm
10 cm kruszywo łamane frakcji 3,5-6,5
5 piasek

4 — 0,5-1,5 cm naw. z granulatu EPDM barwiony
6cm granulat gumowy SBR
5cm kruszywo łamane frakcji 0,5-5mm
10 cm kruszywo łamane frakcji 3,5-6,5
5 piasek

5 — 8 cm betonowa kostka brukowa behaton
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31 mm
10 cm warstwa odcinająca z piasku
stabilizowanego mechanicznie



PRZEKRÓJ 3-3 1:25



plac zabaw
HIC-160cm



plac zabaw
HIC-190cm



zabawki istniejące
obejście piaskownicy
HIC-90cm



PRZEKRÓJ 4-4 1:25

DATA	FAZA	INWESTOR	ZLEC
03.2020	P.B.	Miejskie Przedszkole 90 im. Wróbelka Elemelka, ul. Chrobrego 39, Katowice	NA/76/2020

TEMAT	PROJEKTOWAŁ	
Remont ciągów komunikacyjnych i budowa małej architektury sportowo -ruchowej .	ARCH.R.KOPIEC UPR.746/87	
OBIEKT	OPRACOWAŁ ARCH. E. POTEMPA	
Miejskie Przedszkole 90 im. Wróbelka Elemelka, ul. Chrobrego 39, Katowice	SPRAWDZIŁ ARCH. A.KULCZYCKI UPR. 383/90	
PRZEKROJE NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH		SKALA 1:25
ARCHITEKT RYSZARD KOPIEC		NR 5