




PRZEKRÓJ NORMALNY 1-1



PRZEKRÓJ NORMALNY 2-2



PRZEKRÓJ NORMALNY 3-3



LEGENDA:

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej	- gr. 8 cm
podsyпка cementowo płaskowa 1:3	- gr. 5 cm
mieszanka związana cementem C 1,5/2	- gr. 15 cm

N1

warstwa ścierna AC 8 S 50/70	- gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm	- gr. 15 cm
mieszanka związana cementem C 1,5/2	- gr. 15 cm

N2

warstwa ścierna AC 8 S 50/70	- gr. 5 cm
warstwa wiążąca AC 16 W 50/70	- gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm	- gr. 20 cm
mieszanka związana cementem C 1,5/2	- gr. 20 cm

N3

obrzeże betonowe 8x30 cm	- gr. 10 cm
ława z oporem z betonu C 12/15	- gr. 10 cm

K1

krawężnik betonowy najazdowy 20x22 cm	- gr. zmienna
ława z oporem z betonu C 12/15	- gr. zmienna

K2

opornik betonowy 12x25 cm	- gr. zmienna
ława z oporem z betonu C 12/15	- gr. zmienna

K3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8

60-254 Poznań

SD PROJEKT

NAZWA I ADRES INWESTORA

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

w imieniu którego działa

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Poznaniu

ul. Wilczak 51

61-623 Poznań



TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa DW 241 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wągrowiec - Pokrzywnica

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

SPECJALNOŚĆ: DROGOWA

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Robert CYRKIEL	WKP/0086/POOD/08	
PROJEKTANT			
OPRACOWALI	mgr inż. Kamil JAKUBIAK	-	
	mgr inż. Natalia GÓRNA	-	
	mgr inż. Gracjan PIETRAS	-	

DATA: sierpień 2021 r. SKALA: 1:50

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE RYS. NR: 3