

Załącznik nr 4b do SWZ

Przepompownia ścieków P2 - Świnoujście

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.NAPRAWA POMPOWNI ŚCIEKÓW		
		1.1. Naprawy przygotowawcze		
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż uszkodzonego elementu wyposażenia przepompowni	kpl	1
2	KNR 19-01 0107/08 analogia	Pompowanie ścieków na czas montażu uzbrojenia pompowni	m-g	10
3	KNNR-W 4 0227/02	Demontaż szafy sterującej	szt	1
		1	razem	szt
				1
		1.2 Montaż		
4	Kalkulacja indywidualna	Dostaw i montaż kompletnej szafy sterującej z oprogramowaniem		1
5	Kalkulacja indywidualna	Łańcuch do opuszczania i wyciągania pomp	szt	2
6	Kalkulacja indywidualna	Korekta włazu jednoskrzydłowego z zamkiem oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu 800x800mm	szt	1
7	Kalkulacja indywidualna	Uszkodzone orurowanie wewnątrz pompowni	kpl	1
8	Kalkulacja indywidualna	Wsporniki prowadnic górnych do wymiana	szt	3
9	KNR-W 2-18 0114/02	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone - Łącznik RK DN80	szt	2
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż żurawia ręcznego typu RZS - S lub równoważny	szt	1