


## PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY



10 cm pobocze z destruktu asfaltowego  
z powierzchniowym utrwaleniem

4 cm nawierzchnia z asfaltobetonu AC 11S  
4 cm warstwa wiążąca AC 16W  
10 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 4-31  
30 cm wzmocnione podłoże - istniejąca podbudowa z domieszką  
kruszywa oraz spoiwa hydraulicznego stabilizowana mechanicznie

Zamawiający:	GMINA HAŻLACH ul. Główna 57, 43-419 Hażlach				
Temat:	"Projekt remontu drogi wewnętrznej - bocznej do ul. Długiej w Hażlachu"				
Biuro projektowe	 ROADPRO M.Grzegorz, M. Ksel Sp. J. 44-217 Rybnik, ul. Wawelska 19/3				
Projektant	mgr inż. Michał Grzegorz	Nr upr.	SLK/8191/PBD/18	PODPIS:	
	mgr inż. Michał Ksel	Nr upr.	-	PODPIS:	
Data: 07.2022	PRZEDMIOT RYSUNKU: Przekrój charakterystyczny		SKALA 1:50	BRANŻA: Drogowa	NR RYS.: <b>3</b>